
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 228029G w miejscowości Jeleń
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Gniew
ADRES INWESTORA : Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2022

Data zatwierdzenia

BURMISTRZ

Maciej Czarnecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi nr 228029G w miejscowości Jeleń					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.475	km km	0.475	
				RAZEM	0.475
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 950	m ² m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2660	m ² m ²	2 660.000	
				RAZEM	2 660.000
4	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa wyrównawcza z KŁSM sr. gr. 10 cm 744.8	t t	744.800	
				RAZEM	744.800
5	KNR 2-31 1004-06 + KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2470	m ² m ²	2 470.000	
				RAZEM	2 470.000
6	KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 2422.5	m ² m ²	2 422.500	
				RAZEM	2 422.500
7	KNR 2-31 1004-06 + KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2422.5	m ² m ²	2 422.500	
				RAZEM	2 422.500
8	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2375	m ² m ²	2 375.000	
				RAZEM	2 375.000
9	KNR 2-31 0202-07 analogia	Wykonanie poboczy z pospółki 285	m ² m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
10	kalk. własna	Budowa kanału technologicznego 475	m m	475.000	
				RAZEM	475.000
11		Geodezja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000