

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przeniesienie wiaty śmietnikowej  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Opolska 106 przy barakach nr 4 i 11  
INWESTOR : ZKZL Poznan  
ADRES INWESTORA : Poznan Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Olszewski Zbigniew  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Olszewski Zbigniew  
DATA OPRACOWANIA : 11.04...2022

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
11.04...2022

INWESTOR :

  
Data zatwierdzenia

| Lp.                          | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>Kosztorys Inwestorski</b> |  |  |                |              |               |
| 1                            |  | <b>Rozebranie i przeniesienie wiaty śmietnikowej</b>   |                |              |               |
| 1                            | KNR 2-31<br>d.1 0101-01                          | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>5,2*2,7  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 14,040       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,040</b> |
| 2                            | KNR 2-31<br>d.1 0105-03<br>0105-04               | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu<br>5,2*2,7   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 14,040       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,040</b> |
| 3                            | KNR 2-31<br>d.1 0507-03<br>0507-04 ana-<br>logia | Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa górna o grubości 10 cm - wy-<br>betonowanie podłoża pod wiatę<br>14,04  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 14,040       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,040</b> |
| 4                            | KNR 2-25<br>d.1 0205-02                          | Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielanej-przenośnej pokryte blachą trapezową - ro-<br>zebranie (rozebranie istniejącej wiaty śmietnikowej)<br>4,92*2,54                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 12,497       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,497</b> |
| 5                            | KNR 2-25<br>d.1 0205-01 ana-<br>logia            | Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielanej-przenośnej pokryte blachą trapezową - bu-<br>dowa - montaż wiaty po rozebraniu i przeniesieniu i zakotwieniu do podłoża<br>4,92*2,54 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 12,497       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,497</b> |
| 6                            | KNR-W 4-01<br>d.1 0921-05 ana-<br>logia          | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - wy-<br>miana wkładki i dorobienie kluczy<br>20  | szt.           |              |               |
|                              |  |  | szt.           | 20,000       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b> |
| 7                            | KNR-W 4-01<br>d.1 1212-11                        | Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalo-<br>wym<br>(4,92+2,54)*2*2,3  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 34,316       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,316</b> |
| 8                            | KNR-W 4-01<br>d.1 1212-02 ana-<br>logia          | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-<br>nych jednokrotnie zadaszenie mnożnik 0,9 bez szpachlowania<br>5,5*3,0*2*1,5                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  |  | m <sup>2</sup> | 49,500       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>49,500</b> |

2OBMIAR