

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie wewnętrznego wejścia na dach budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
INWESTOR : Śląski Zarząd Nieruchomości
ADRES INWESTORA : 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Rudy
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Bramowicz
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0405-01 analogia	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - wycięcie (powiększenie) otworu dla nowego wyłazu dachowego 4*1.00	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
2	analogia	Dostawa i montaż wyłazu dachowego. Wyłaz dachowy do dachów płaskich wyposażony w sprężyny gazowe oraz aluminiową klamkę wraz z zamkiem. Podstawa wyłazu skośna, ocynkowana o szerokości min. 5cm przygotowana pod ocieplenie. Wypełnienie poliwęglanem komorowym o gr 16mm 2UJ - średni współczynnik przenikania ciepła na poziomie <1,5 W/m2/K 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.40*(1.00+1.00+1.40+1.40)	m ² m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową - do ponownego montażu 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż pisuaru - do ponownego montażu 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - do ponownego montażu 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	kalk. własna	Demontaż ścianek działowych systemowych wydzielających kabiny sanitarne - do ponownego montażu 1.60+1.30	m m	2.90	
				RAZEM	2.90
8	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - do ponownego montażu 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 2.56*1.58	m ² m ²	4.04	
				RAZEM	4.04
10	KNR 4-01 0209-03 analogia	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - strop gęstożebrowy nad ostatnią kondygnacją 1.00*1.00	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 22 mm - mocowane do podłoża z wypoziomowaniem 3.50	m ² m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
12	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyty GKBI gr. 12,5 mm 2.56*1.58 -1.00*1.00+4*1.00*0.80	m ² m ² m ²	4.04 2.20	
				RAZEM	6.24
13	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitów w kolorze białym 2.56*1.58	m ² m ²	4.04	
				RAZEM	4.04
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.15	m ² m ²	2.07	
				RAZEM	2.07
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie sufitów w kolorze białym - ściany ponad glazurą 2*(2.56+1.58)*(2.60-2.35)	m ² m ²	2.07	
				RAZEM	2.07
16	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie ścian folią - glazura na ścianach 2*(2.56+1.58)*2.35	m ² m ²	19.46	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.46
17	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich - glazura na ścianach poz.16	m ² m ²	19.46	
				RAZEM	19.46
18	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską - okna PCV poz.19	m ² m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
19	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych PCV 0.60*1.55*2	m ² m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
20	kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg teksturami falistymi - płytki ceramiczne podłogowe 2.56*1.58	m ² m ²	4.04	
				RAZEM	4.04
21	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.20	m ² m ²	4.04	
				RAZEM	4.04
22	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią malarską - drzwi wewnętrzne 0.90*2.05*2	m ² m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
23	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi - drzwi wewnętrzne poz.22	m ² m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
24	KNR 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym - materiał z demontażu 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejśc odpływowych o śr. 100 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - materiał z demontażu 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - materiał z demontażu 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 1.00	urz. urz.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	kalk. własna	Montaż ścianek działowych systemowych wydzielających kabiny sanitarne - materiał z demontażu 1.60+1.30	m m	2.90	
				RAZEM	2.90
31	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2) 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - materiał z demontażu 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
35	kalk. własna	Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia kratek wentylacyjnych 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km poz.9*0.04 poz.10*0.20 <inne>0.1	m ³ m ³ m ³	0.16 0.20 0.10	
				RAZEM	0.46
37	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów poz.36	m ³ m ³	0.46	
				RAZEM	0.46