

mgr inż. Jan Szura
32-410 Dobczyce, ul. Podlesie 11
tel. (012) 271-22-26, kom. 660 431 457
REGON: 357181321 NIP 681-119-00-32

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **WZMOCNIENIE I REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI POBOCZY I ODWODNIENIA**

Nazwy i kody CPV: **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Adres obiektu budowlanego: **TEREN MIASTA I GMINY WIELICZKA - POW. WIELICKI - WOJ. MAŁOPOLSKIE**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-09-01**

Nazwa obiektu lub robót: **WZMOCNIENIE I REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI POBOCZY I ODWODNIENIA**

Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka UL. LEDNICKA 16A**

Data opracowania:
2021-09-01

Autor opracowania:
mgr inż Jan Szura,

mgr inż. JAN SZURA
Upr. wykon. i proj.
nr U.A.N. Dp. 366/88
Dobczyce, ul. Podlesie 11

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztyorys		WZMOCNIENIE I REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI POBOCZY I ODWODNIENIA			
1	Element		Remont nawierzchni - nakładki bitumiczne o powierzchni 30-1000 m2. (SSTWiOR D-04.01.01. , D-04.04.00 , D-04.04.02. , D-04.03.01. , D-04.08.01. , D-05.03.05.)			
1.1	KNNR 6/102/3		Koryta wykonywane na przełomach, głębokość koryta 40 cm, kategoria gruntu II-IV			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		700	700,000		
			RAZEM:	700,000	m2	700
1.2	KNNR 6/113/3		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25' cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		700	700,000		
			RAZEM:	700,000	m2	700
1.3	KNNR 6/113/6		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		700	700,000		
			RAZEM:	700,000	m2	700
1.4	KNNR 6/309/3 (2)		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6' cm, masa AC11Sdla KR-2 - lokalne nakładki bitumiczne o powierzchni 30-1000m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		700	700,000		
			RAZEM:	700,000	m2	700
1.5	KNNR 6/1005/3		Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		4200	4 200,000		
			RAZEM:	4 200,000	m2	4 200
1.6	KNNR 6/1005/7		Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		4200	4 200,000		
			RAZEM:	4 200,000	m2	4 200
1.7	KNNR 6/108/2 (2)		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC11W, samochód 10-15't - Profilowanie istniejącej podbudowy.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		4200*0,075	315,000		
			RAZEM:	315,000	t	315
1.8	KNNR 6/309/2 (2)		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa; grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa AC11S - Lokalne nakładki bitumiczne o powierzchni 30-1000 m2.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		4200	4 200,000		
			RAZEM:	4 200,000	m2	4 200
2	Element		Regulacje pionowe elementów uzbrojenia podziemnego. (SSTWiOR D-03.02.01a.)			
2.1	KNR 231/1406/2		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z robotami towarzyszącymi, kratki ściekowe uliczne			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie miasta Wieliczka		5	5,000		
			RAZEM:	5,000	szt	5
2.2	KNR 231/1406/3		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z robotami towarzyszącymi, wazy kanałowe			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie miasta Wieliczka		14	14,000		
			RAZEM:	14,000	szt	14
3	Element		Remont poboczy drogi (SSTWiOR D-06.03.01.)			
3.1	KNNR 6/1301/4 analogia		Plantowanie , uzupełnianie , profilowanie i zagęszczanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem mieszanką kamienno-gliniastą, średnia grubość 6 cm.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		4200/3*2*0,10*0,6	168,000		
			RAZEM:	168,000	m3	168

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
3.2	KNNR 6/1302/2		Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		1400	
					1 400,000	
			RAZEM:		1 400,000	m
					1 400	