

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Adaptacja pomieszczenia węzła						
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka posadzki	m3	0,512				
1*	999	-- R -- robocizna 13,81 r-g/m3	r-g	7,0707				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m3	0,512				
1*	999	-- R -- robocizna 4,65 r-g/m3	r-g	2,3808				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m - pod studzienkę schładzającą	m3	0,640				
1*	999	-- R -- robocizna 4,65 r-g/m3	r-g	2,9760				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	1,664				
1*	999	-- R -- robocizna 5,91 r-g/m3	r-g	9,8342				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm - dno studzienki gr.5 cm z betonu B7.5 - podłoże	m2	0,490				
1*	999	-- R -- robocizna 1,27 r-g/m2	r-g	0,6223				
2*	2370600	Beton zwykły B-7,5 0,103 m3/m2	m3	0,0505				
3*	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0,002 m3/m2	m3	0,0010				
4*	2380807	Zaprawa cementowa M-7 0,015 m3/m2	m3	0,0074				
5*	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,05 kg/m2	kg	0,0245				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienka schładzająca	szt.	1,000				
1*	999	-- R -- robocizna 2,42 r-g/szt.	r-g	2,4200				
2*	6333299	-- M -- trzon studzienki rura karbowana fi400 mm 1,05 m/szt.	m	1,0500				
3*	6330599	pokrywa studzienki fi400 1 szt/szt.	szt	1,0000				
4*	1602199	pospółka - kruszywo nienormowane 0,2 m3/szt.	m3	0,2000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%					
6*	39811	-- S -- samochód samowładowczy 5 t 0,07 m-g/szt.	m-g	0,0700				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 7-07 0101-01 analogia	Pompa do studzienki kanalizacyjnej	kpl.	1,000				
1*	999	-- R -- robocizna 15,06 r-g/kpl.	r-g	15,0600				
2*		-- M -- Pompa zatapialna, pływakowa do wody brudnej 1 szt/kpl.	szt	1,0000				
3*	39511	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,22 m-g/kpl.	m-g	0,2200				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	0,490				
1*	999	-- R -- robocizna 0,2951 r-g/m2	r-g	0,1446				
2*	2301499	-- M -- roztwór asfaltowy do gruntowania 0,3 kg/m2	kg	0,1470				
3*	1040600	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 1,6 kg/m2	kg	0,7840				
4*	2301399	papa smołowa izolacyjna 1,15 m2/m2	m2	0,5635				
5*	3950101	drewno opałowe 2,6 kg/m2	kg	1,2740				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	34000	wyciąg 0,0098 m-g/m2	m-g	0,0048				
8*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,0077 m-g/m2	m-g	0,0038				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m2	0,490				
1*	999	-- R -- robocizna 0,1346 r-g/m2	r-g	0,0660				
2*	1040600	-- M -- Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 1,3 kg/m2	kg	0,6370				
3*	2301399	papa smołowa izolacyjna 1,15 m2/m2	m2	0,5635				
4*	3950101	drewno opałowe 2 kg/m2	kg	0,9800				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0067 m-g/m2	m-g	0,0033				
7*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,0059 m-g/m2	m-g	0,0029				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1,000				
1*	999	-- R -- robocizna 0,64 r-g/szt.	r-g	0,6400				
2*	5644805	-- M -- kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 3 szt/szt.	szt	3,0000				
3*	5651302	Uchwyt do rur PVC fi 50 mm 1 szt/szt.	szt	1,0000				
4*	6810502	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 4 szt/szt.	szt	4,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%					
6*	39511	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	1,000				
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800				
2*	5630405	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm 1,1 m/szt.	m	1,1000				
3*	5641203	trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm 1 szt/szt.	szt	1,0000				
4*	5643799	złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm 1 szt/szt.	szt	1,0000				
5*	6810504	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm 3 szt/szt.	szt	3,0000				
6*	5651305	uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm 1 szt/szt.	szt	1,0000				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m	2,000				
1*	999	-- R -- robocizna 5,32 r-g/m	r-g	10,6400				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	2,000				
1*	999	-- R -- robocizna 0,32 r-g/m -- M --	r-g	0,6400				
2*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,008 t/m	t	0,0160				
3*	1601808	piasek do betonów zwykłych 0,014 m3/m	m3	0,0280				
4*	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 0,024 m3/m	m3	0,0480				
5*	3930000	woda 0,008 m3/m	m3	0,0160				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%					
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m	m-g	0,0800				
8*	35111	żuraw okienny przenośny 0,16 m-g/m	m-g	0,3200				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,000				
1*	999	-- R -- robocizna 0,161 r-g/m	r-g	0,3220				
2*	5601199	-- M -- rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 1,01 m/m	m	2,0200				
3*	5644805	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 0,62 szt/m	szt	1,2400				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0035 m-g/m	m-g	0,0070				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	1,000				
1*	999	-- R -- robocizna 0,8 r-g/szt.	r-g	0,8000				
2*	6328401	-- M -- wpusty ściekowe podłogowe śr. 50 mm 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	31,680				
1*	999	-- R -- robocizna 0,23 r-g/m2	r-g	7,2864				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2	10,240				
1*	999	-- R -- robocizna 0,42 r-g/m2	r-g	4,3008				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,000				
1*	999	-- R -- robocizna 2,59 r-g/m2	r-g	5,1800				
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 48,6 szt/m2	szt	97,2000				
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00638 t/m2	t	0,0128				
4*	1720299	Wapno hydrat stretch 36 3,56 kg/m2	kg	7,1200				
5*	1601808	piasek do betonów zwykłych 0,032 m3/m2	m3	0,0640				
6*	3930000	woda 0,015 m3/m2	m3	0,0300				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,05 m-g/m2	m-g	0,1000				
9*	34000	wyciąg 0,26 m-g/m2	m-g	0,5200				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	41,920				
1*	999	-- R -- robocizna 0,42 r-g/m2	r-g	17,6064				
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki 35 bez dodatków 0,0029 t/m2	t	0,1216				
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,0126				
4*	1601808	piasek do betonów zwykłych 0,0083 m3/m2	m3	0,3479				
5*	3930000	woda 0,0025 m3/m2	m3	0,1048				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m2	m-g	0,4192				
8*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,4192				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach	m2	31,680				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,28 r-g/m2	r-g	8,8704				
2*	1351006	-- M -- siatka tynkarska 1,1 m2/m2	m2	34,8480				
3*	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	6,3360				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto- ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	10,240				
1*	999	-- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	3,6864				
2*	1351006	-- M -- siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm 1,1 m2/m2	m2	11,2640				
3*	1120600	dрут stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm 0,1 kg/m2	kg	1,0240				
4*	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	2,0480				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	31,680				
1*	999	-- R -- robocizna 0,59 r-g/m2	r-g	18,6912				
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,1331				
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,003 m3/m2	m3	0,0950				
4*	1601808	piasek do betonów zwykłych 0,0188 m3/m2	m3	0,5956				
5*	3930000	woda 0,0044 m3/m2	m3	0,1394				
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,02 szt/m2	szt	0,6336				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,9504				
9*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m2	m-g	0,9504				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 4-01 0715-10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,240				
1*	999	-- R -- robocizna 0,78 r-g/m2	r-g	7,9872				
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0054 t/m2	t	0,0553				
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0034 m3/m2	m3	0,0348				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0221 m3/m2	m3	0,2263				
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0054 m3/m2	m3	0,0553				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m2	m-g	0,3072				
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,4096				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m2	10,240				
1*	999	-- R -- robocizna 0,7592 r-g/m2	r-g	7,7742				
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa M 12 0,0272 m3/m2	m3	0,2785				
3*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,8704				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*	34000	wyciąg 0,0387 m-g/m2	m-g	0,3963				
6*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0031				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	10,240				
1*	999	-- R -- robocizna 2,4792 r-g/m2 -- M --	r-g	25,3870				
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	10,4448				
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	48,6400				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	5,6320				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,5939				
7*	39000	środek transportowy 0,0391 m-g/m2	m-g	0,4004				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	12,000				
1*	999	-- R -- robocizna 0,5411 r-g/m -- M --	r-g	6,4932				
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,075 m2/m	m2	0,9000				
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,78 kg/m	kg	9,3600				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,0825 kg/m	kg	0,9900				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0058 m-g/m	m-g	0,0696				
7*	39000	środek transportowy 0,0038 m-g/m	m-g	0,0456				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	1,000				
1*	999	-- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	1,3100				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe o wym 0,8x2,0 m wyposażone w zamek patentowy	m2	1,600				
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 4,51 r-g/m2 -- M --	r-g	7,2160				
2*	0	Drzwi stalowe o wym 0,8x2,0 m wyposażone w zamek patentowy 1 szt	szt	1,0000				
3*	1511599	farba olejna do gruntowania 0,22 dm3/m2	dm3	0,3520				
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa 0,21 dm3/m2	dm3	0,3360				
5*	2380807	zaprawa cementowa M 80 0,02 m3/m2	m3	0,0320				
6*	3920099	papier ścierny 1,17 ark/m2	ark	1,8720				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
8*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,07 m-g/m2	m-g	0,1120				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	41,920				
1*	999	-- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9885				
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	12,4922				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	2,922				
1*	999	-- R -- robocizna 0,86 r-g/m3 -- S --	r-g	2,5129				
2*	39811	samochód samowładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	1,4610				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
31 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	2,922				
1*	39811	-- S -- samochód samowładowczy 5 t 0,02 * 4 = 0,08 m-g/m3	m-g	0,2338				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
32 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m3	2,922				
1*		-- M -- Opłata za składowanie gruzu 1 m3/m3	m3	2,9220				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
Razem dział:						Adaptacja pomieszczenia wężła		
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Adaptacja pomieszczenia wężła				
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie [Kp] 67% (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				

OGÓLEM**Słownie:**

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	2370600	Beton zwykły B-7,5	m3	0,0505			0,0000	0,0505
2	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	0,0010			0,0000	0,0010
3	2380807	Zaprawa cementowa M-7	m3	0,0074			0,0000	0,0074
4	1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8,4085			0,0000	8,4085
5	0000000	materiały pomocnicze	zł				0,0000	0,0000
6	6333299	trzon studzienki rura karbowana fi400 mm	m	1,0500			0,0000	1,0500
7	6330599	pokrywa studzienki fi400	szt	1,0000			0,0000	1,0000
8	1602199	pospółka - kruszywo nienormowane	m3	0,2000			0,0000	0,2000
9		Pompa zatapialna, pływakowa do wody brudnej	szt	1,0000			0,0000	1,0000
10	2301499	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,1470			0,0000	0,1470
11	1040600	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	1,4210			0,0000	1,4210
12	2301399	papa smołowa izolacyjna	m2	1,1270			0,0000	1,1270
13	3950101	drewno opałowe	kg	2,2540			0,0000	2,2540
14	5644805	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	4,2400			0,0000	4,2400
15	5651302	Uchwyt do rur PVC fi 50 mm	szt	1,0000			0,0000	1,0000
16	6810502	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	4,0000			0,0000	4,0000
17	5630405	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	1,1000			0,0000	1,1000
18	5641203	trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm	szt	1,0000			0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
19	5643799	złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm	szt	1,0000			0,0000	1,0000
20	6810504	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	3,0000			0,0000	3,0000
21	5651305	uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm	szt	1,0000			0,0000	1,0000
22	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,1503			0,0000	0,1503
23	1601808	piasek do betonów zwykłych	m3	1,0355			0,0000	1,0355
24	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,0480			0,0000	0,0480
25	3930000	woda	m3	0,2902			0,0000	0,2902
26	5601199	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	2,0200			0,0000	2,0200
27	6328401	wpusty ściekowe podłogowe śr. 50 mm	szt	1,0000			0,0000	1,0000
28	1800199	cegła budowlana pełna	szt	97,2000			0,0000	97,2000
29	1720299	Wapno hydrat stretch 36	kg	7,1200			0,0000	7,1200
30	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,1424			0,0000	0,1424
31	1351006	siatka tynkarska	m2	34,8480			0,0000	34,8480
32	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,1884			0,0000	0,1884
33	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0,6336			0,0000	0,6336
34	2380807	zaprawa cementowa M 12	m3	0,2785			0,0000	0,2785
35	1040899	masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,8704			0,0000	0,8704
36	2520199	płytki z kamieni sztucznych	m2	11,3448			0,0000	11,3448
37	1550599	zaprawa klejąca	kg	58,0000			0,0000	58,0000
38	1550599	zaprawa spoinująca	kg	6,6220			0,0000	6,6220
39	0	Drzwi stalowe o wym 0,8x2,0 m wyposażone w zamek patentowy	szt	1,0000			0,0000	1,0000
40	1511599	farba olejna do gruntowania	dm3	0,3520			0,0000	0,3520
41	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,3360			0,0000	0,3360
42	2380807	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0320			0,0000	0,0320
43	3920099	papier ścierny	ark	1,8720			0,0000	1,8720
44	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	12,4922			0,0000	12,4922
45		Opłata za składowanie gruzu	m3	2,9220			0,0000	2,9220
46	1351006	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m2	11,2640			0,0000	11,2640
47	1120600	dрут stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	1,0240			0,0000	1,0240
48	1602003	piasek do zapraw	m3	0,2263			0,0000	0,2263
49	3930000	woda z rurociągu	m3	0,0553			0,0000	0,0553
RAZEM								

Słownie: