

DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa: Projekt stałej organizacji ruchu drogi dojazdowej
w miejscowości Sieciechów

Obiekt: Droga na działkach ewidencyjnych nr dz. 79, 80/6, 81/9,
83/5, 81/5, 72 obręb 0024 Sieciechów gm. Kutno

Branża: Inżynieria ruchu

Inwestor: Gmina Kutno
Ul. Witosa 1
99-300 KUTNO

Opracował:	Data opracowania	Podpis
Krzysztof Kamiński	04.2023	

Zawartość opracowania

1. Opis technicznych
2. Zbiorcze zestawienie znaków
3. Orientacja
4. Plan sytuacyjny rozmieszczenia oznakowania

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu dla drogi dojazdowej w miejscowości Sieciechów gmina Kutno.

Na dz. nr 79, 80/6, 81/9, 83/5, 81/5, 72 obręb 100206_2.0024 Sieciechów gm. Kutno

Zakres projektu obejmuje:

- Wykonanie oznakowania pionowego na w/w drogi.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Gminą Kutno
- Mapa projektowa 1:1000
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. u. Nr 170, poz. 515, z póź. zm.),
- Pomiary własne i uzgodnienia z Inwestorem,

3. Istniejąca sytuacja w terenie.

3.1. Stan istniejący.

Rozpatrywana droga gminna przebiega w miejscowości Sieciechów w gminie Kutno.

Przebudowywana droga jest drogą gruntową.

Teren pod względem wysokościowym charakteryzuje się spadkami podłużnymi o wielkości rzędu 0,11 ÷ 3,09 %.

Jak wynika z map geodezyjnych w sąsiedztwie projektowanego odcinka drogi przebiega wodociąg gminny, kablowa linia telefoniczna i napowietrzna linia energetyczna.

Istniejący ruch pojazdów i pieszych na drodze jest niewielki, związany z dojazdem do posesji.

4. Dane projektowe.

- Klasa drogi – D (Dojazdowa)
- Kategoria ruchu – KR-1
- Prędkość projektowana – 30 km/h
- Jezdnia dwukierunkowa o szerokości – 5,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego,

5. Docelowa organizacja ruchu.

Oznakowanie należy wykonać przy użyciu znaków odblaskowych z grupy wielkości średnie mocowanych na słupkach stalowych średnicy 50 mm koloru szarego. Słupki znaków ze względu na istniejące uzbrojenie należy wkopywać ręcznie w taki sposób aby wysokość od ziemi do dolnej krawędzi znaku wynosiła 2,2 m natomiast odległość od krawędzi bocznej znaku do krawędzi jezdni wynosiła min. 0,5 m. Oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe wykonać farbą chlorokauczkową.


Docelowe oznakowanie należy wykonać i umieścić zgodnie z wymogami rozporządzeń wymienionych w pkt. 2

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: IV kwartał 2023 r.

TABELA ZESTAWIENIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznaczenie znaku	Liczba sztuk
A - 7	2
A – 6b	2
A – 6c	2

Wydruk mapy



Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieciechów - gmina Kutno			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Mapa orientacyjna		schemat	0
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	04.2023	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych – kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	64.11.6640.243.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	SŁAŚCZA KUTNOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOPUNKT JAROSŁAW SUTY
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	64.11.6640.243.2023-1 z 03.03.2023 roku
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Jarosław Suty nr upr. zaw. 22226

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geod.	
Miejscowość	Ściechów (dz. nr 80/6, 81/5, 81/9, 83/9)
Jednostka ewidencyjna	100206_2
nazwa	Kutno
Identyfikator	100206_2.0024
nazwa	Ściechów
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich wysokości
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	Konsztadt 60
Granice działek, kontury klasyfikacyjne, użytki gruntowe wniesiono według danych ewidencji gruntów i budynków	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z założeń historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.	
wykonawca: GEOPUNKT Jarosław Suty 99-300 Kutno, Malina 84 tel. 601-338-350	Mapa aktualna na luty 2023 roku Sporządził: GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Jarosław Suty nr upr. zaw. 22226

GEOPUNKT

Jarosław Suty
99-300 Kutno, Malina 84
NIP:7752174841 REG:100528324
tel. 601 338 350

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1: 50 000

