

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy  
ADRES INWESTYCJI : od km 5+180 do km 7+010  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów  
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458) oraz cen rynkowych robót drogowych z I półrocza 2022r.

Przedmiar Robót  
Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Katuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>od km 5+180 do km 7+010</b>			
<b>1.1</b>		<b>Poszerzenie jezdni</b>			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV ( usunięcie niejednorodnych warstw przy krawędzi jezdni ) 4575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4575.00	
				RAZEM	4575.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4575.00	
				RAZEM	4575.00
3	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 4575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4575.00	
				RAZEM	4575.00
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 4575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4575.00	
				RAZEM	4575.00
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5	SST D-04.08.01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie ) 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
6	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 100kg/m <sup>2</sup> 1830x7,50=13725x0,1=1372,50 1372.50	t t	1372.50	
				RAZEM	1372.50
7	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3 13725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13725.00	
				RAZEM	13725.00
<b>1.3</b>		<b>Odwodnienie</b>			
8	SST D-02-00-00	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 732	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	732.00	
				RAZEM	732.00
9	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 210	m m	210.00	
				RAZEM	210.00
10	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 70	szt szt	70.00	
				RAZEM	70.00
<b>1.4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11	kalkulacja indywidualna	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 0.3	ha ha	0.30	
				RAZEM	0.30
12	SST D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1830	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1830.00	
				RAZEM	1830.00
13	SST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr.minimalna 8cm/m <sup>2</sup> 1830	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1830.00	
				RAZEM	1830.00
14	SST D-04-04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.15cm ( uzupełnienie nawierzchni zjazdów) 120	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	120.00	
				RAZEM	120.00
15	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawężniczne, przejść dla pieszych ciągle malowane mechanicznie 440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	440.00	
				RAZEM	440.00
16	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
17	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
<b>2</b>		<b>Kanał technologiczny</b>			
18	Kalkulacja własna	Wykopy liniowe wykoane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV	m		

Przedmiar Robót  
Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1830	m	1830.00	
				RAZEM	1830.00
19	Kalkulacja d.2 własna	Ułożenie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem długości 1830m 1830	m		
			m	1830.00	
				RAZEM	1830.00
20	Kalkulacja d.2 własna	Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-II 1830	m		
			m	1830.00	
				RAZEM	1830.00
21	Kalkulacja d.2 własna	Montaż 20 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych	szt		
		20	szt	20.00	
				RAZEM	20.00