


Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody8/12
80-803 Gdańsk

Dot.: budowa ulicy Nowej Sadowej

W nawiązaniu do pisma WPI-II.7010.12.2023.ZM dotyczącego budowy ul. Nowej Sadowej informujemy.

1. W ulicy zlokalizowany jest kolektor kd600, stanowiący kanał ulgi dla kolektora w ul. Podwale Przedmiejskie oraz odbiornik wód opadowych z terenów sąsiednich. Kanał nie jest doposażony w wpusty deszczowe. W roku 2022 został przeprowadzony monitoring sieci w ciągu planowanej ulicy, stan kanałów został określony jako dobry.
2. W związku z przyjętym przez gminę Planem Adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu jesteśmy zobowiązani do wdrażania polityki Małej Retencji Miejskiej, poprzez uwzględnienie w nowych rozwiązaniach zagospodarowania opadu obliczeniowego w systemach zielonej infrastruktury, z przelewem nadmiarowym do kanalizacji deszczowej. Zgodnie z obecnymi wytycznymi zagospodarowania wód opadowych zalecamy uwzględnienia w projektach stosowania rozwiązań retencji powierzchniowej, zielonej infrastruktury, tak aby jak największą ilość wody zatrzymać i wykorzystać w miejscu jej powstania a odprowadzać do odbiornika tylko wody przekraczające wartości miarodajne.
3. Analizując w trakcie wizji lokalnej odcinek objęty opracowaniem od skrzyżowania z ul. Podwale Przedmiejskie do Osiedla Front Park stwierdzono występowanie szeregu drzew o znacznej średnicy. Należy zwrócić szczególną uwagę na ich ochronę z ewentualnym lokalizowaniem elementów zieleni retencyjnych pomiędzy nimi.
4. W zakresie prac związanych z systemem odwodnienia należy przewidzieć
 - doposażenie ulicy w elementy odwodnienia
 - regulację włączów istniejących studzienek do projektowanej niwelety nawierzchni ulicy wraz z wymianą żeliwa na wszystkich studniach
 - wymianę płyty nastudziennej na wskazanych poniżej studniach



- spełnienie warunków odprowadzenia wody opadowej zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglугi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019. (Dz. U. 2019 Poz. 1311) , poprzez wyposażenie sieci w system podczyszczania
- 5. Na etapie projektu budowlanego należy wystąpić o warunki techniczne.
- 6. Niniejsze wytyczne zachowują ważność przez 2 lata, tj. 25.07.2025

Z poważaniem

Do wiadomości:

TU, a/a

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon Szpakowski
Zatwierdzam ten dokument
Gdańskie Wody
2023.07.25
19:00:33
+02'00'