

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi leśnej nr 30 o nazwie PODRĄBIONA

Nr	Podstawa	Elementy robót	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe - trasa w terenie pagórkowatym	km	0,940
	D.02.00.01.	ROBOTY ZIEMNE		
	D.03.05.01. D.06.04.01.	Odtworzenie rowów i dołów		
2		Profilowanie skarp rowów i dołów	m2	2040,00
		PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
3		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia	m2	3290,00
4		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni - pobocze	m2	1518,76
5		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni - zjazdu	m2	866,37
		NAWIERZCHNIE		
	D.05.02.00. D.05.02.01.	Nawierzchnia z kruszywa		
6		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, jezdnia	m2	3290,00
7		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, pobocza	m2	1518,76
8		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, zjazdu	m2	866,37