

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu (projekt+wprowadzenie+utrzymanie+demontaż)	kmpl		
d.1		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej (jezdni + skrzyżowania) o gr. 4 cm z wy-	m2		
d.1	0102-02	wozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (ul. Dąbrowskiej w Wągrowcu)	m2	7428.000	
		7428		RAZEM	7428.000
3	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 3 cm - mecha-	m		
d.1	0323-01	nicznie pod ściek przykrawężnikowy	m	1996.000	
		998*2		RAZEM	1996.000
4	KNK 2-06	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z wierzchnią	m3		
d.1	0801-07	warstwą bitumu pod ściek przykrawężnikowy z wywozem urobku na odległość	m3	83.832	
		do 5 km (ul. Dąbrowskiej)		RAZEM	83.832
		998*0.3*2*0.14			
5	kalk. własna	Utwardzenie ulicy Dąbrowskiej w Wągrowcu materiałem z rozbiórki ul. Berdy-	kmpl		
d.1		chowskiej (podbudowa rozbiegająca pod ścieki oraz destrukta asfaltowy). Materiał	kmpl	1.000	
		należy rozłożyć, wyprofilować, i zawałować na odcinku drogi ca. 490 mb oraz		RAZEM	1.000
		szerokości 6,0 mb, średnia grubość utwardzenia 10 cm. Wierzchnia warstwa			
		utwardzenia winna być wolna od nadziarna elementów destruktu większych niż			
		63 mm.			
		1			
				RAZEM	1.000
2 Roboty remontowe jezdni, ścieki					
6	KNR-W 2-01	Ułożenie ścieków przykrawężnikowych z trzech rzędów kostki 2x6cm + 1x8 cm	m		
d.2	0515-02	na podbudowie betonowej gr. 10 cm.	m	1996.000	
		998*2		RAZEM	1996.000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02	33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	kalk. własna	Czyszczenie zamulonych wpustów deszczowych, przykanalików i studni rewi-	kmpl		
d.2		zynych KD	kmpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
d.2	1004-06	7428-(998*2*0.3)	m2	6829.200	
				RAZEM	6829.200
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.2	1004-07	7428-(998*2*0.3)	m2	6829.200	
				RAZEM	6829.200
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m2		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4cm	m2	6829.200	
		7428-(998*2*0.3)		RAZEM	6829.200