



Przekrój poprzeczny (poszerzenia jezdni)



- 1 - beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC8S) KR 1-2 gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
- 2 - beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC11W) KR 1-2 gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
- 3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15cm
- 4 - ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 grubości 15cm PN-EN 14227-1
- 5 - istniejąca konstrukcja drogi

<div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</div> <div>  <div>PROJECT</div> <div>Paweł Broszkiewicz</div> </div>		<div>Paweł Broszkiewicz AP project</div> <div>97-500 Radomsko</div> <div>ul. Marii Dąbrowskiej 104B</div>		<div>NIP 772 234 82 07</div> <div>REGON 369611746</div> <div>kom. +48-509-570-987</div>	
TEMAT			ADRES BUDOWY		
REMONT UL. CICHEJ W MSC. GAJĘCICE, GMINA PAJĘCZNO			GAJĘCICE, PAJĘCZNO		
NAZWA RYSUNKU		SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		1:25	10 2021 R.	02	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
mgr inż. Piotr Kamiński		LOD/2509/POOD/14			
ASYSTENT		NR UPRAWNIEN		PODPIS	