



Zamawiający:
Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z siecią kanalizacyjną w msc. Nowy Dwór

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Na profilach kanalizacji z projektu (rys. 8, 17, 18) zaznaczone są odcinki z opisem „wymiana wierzchniej warstwy gruntu” lub „wierzchnia warstwa gruntu do wymiany”. W opisie do projektu (str. 26) jest napisane o „całkowitej wymianie gruntu” ale w kontekście robót ziemnych w miejscach występowania dróg.

Na terenie utwardzonym: pasy jezdne dróg, place manewrowe - zasypka winna być zagęszczana do wskaźnika zagęszczenia 1,0.

Dla gruntów nienośnych i słabonośnych należy zastosować całkowitą wymianę gruntu. W przypadku posadowienia kanału w obszarze torfów zastosować pod kanałem ławę betonową.

Po zakończeniu robót - nawierzchnie i pobocza dróg, oraz ogrodzenia posesji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Brak jest w przedmiarach pozycji uwzględniających wymianę wierzchniej warstwy gruntu. Brak jest ich także dla całkowitej wymiany gruntu w drogach.

Wobec powyższego prosimy o informację czy wymiana gruntu wierzchniej warstwy lub całkowita wymiana gruntu są w zakresie robót dla przedmiotu zamówienia. Jeśli tak prosimy o uwzględnienie tych robót w przedmiarze. Prosimy o podanie odcinków dróg, gdzie należy grunt wymienić, podobnie jak jest to podane dla wymiany wierzchniej warstwy gruntu.

Prosimy o wyjaśnienie na czym polegać ma wymiana wierzchniej warstwy gruntu w tym m.in. o wymianie jakiego gruntu na jaki grunt chodzi oraz o jakiej grubości warstwy wierzchniej mowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu na trasie kanalizacji (za wyjątkiem wymiany wierzchniej warstwy gruntu oznaczonej na profilach podłużnych). Zamawiający nie wyklucza jednocześnie, że w trakcie realizacji robót wykonawca może natrafić na wyjątkowo niekorzystne podłoże gruntowe i wówczas taki grunt będzie należało wymienić.

Wymiana wierzchniej warstwy gruntu pokazanej na profilach podłużnych związana jest z przywróceniem użytków rolnych do ich pierwotnych funkcji i oznacza:

1/ dokładne uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w tym terenie, na którym będzie odkładany urobek;

2/ zastąpienie wierzchniej warstwy urobku gr. ok 25 – 30cm ziemią urodzajną.

Koszt wykonania powyższych zadań należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Zamawiający przypomina, że przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą zamkniętego zakresu robót objętego zamówieniem i w związku z tym Zamawiający nie będzie uzupełniał / modyfikował pozycji przedmiarowych.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

.....