

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektu - Orla 17
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Rzepa
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Orla 17 - Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych					
1		Dach i stolarka			
1	KNR 4-01	Dedemontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-03		szt.	10,000	
	analogia	10		RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04		szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
4	KNR 4-01	Wykucie krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08		m ²	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-05		m	30,630	
		30,630		RAZEM	30,630
7	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-06		m	11,200	
		11,20		RAZEM	11,200
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(3,25+15,51+4,26+4,00)*0,5	m ²	13,510	
				RAZEM	13,510
9	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04		m ²	24,000	
		24,0	m ²	137,154	
		3,52*15,51+(9,22+10,16)*4,26		RAZEM	161,154
10	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05		m ²	161,154	
		poz.9		RAZEM	161,154
11	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02		m ²	161,154	
		poz.9		RAZEM	161,154
12	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04		m ²	161,154	
		poz.9		RAZEM	161,154
2		Sciany i fundamenty			
13	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (przybudówki i ścianki działowe)	m ²		
d.2	0404-05		m ²	26,500	
		26,5		RAZEM	26,500
14	KNR 4-04	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.2	0109-04		m ³	3,850	
		2*(5,50*0,7*0,5)		RAZEM	3,850
15	KNR 4-04	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (łącznie ze ściankami działowymi)	m ³		
d.2	0102-02		m ³	29,274	
		3,25*0,25*(12,74+4,26+3,52+15,51)	m ³	27,960	
		4,55*(10,16*2+4,26)*0,25	m ³	7,999	
		4,55*(2,50+2,35+2,30+3,0+4,50)*0,12		RAZEM	65,233
16	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0101-01		m ³	5,405	
		0,30*0,5*(12,74+4,26+3,52+15,51)	m ³	3,687	
		0,30*0,50*(10,16*2+4,26)		RAZEM	9,092
17	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm (strop nad piwnicą)	m ³		
d.2	0305-03		m ³	4,200	
		4,2		RAZEM	4,200
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia wywóz drewna	m ³		
d.2	0108-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,2	m ³	3,200	
				RAZEM	3,200
3		Wywóz materiałów i uporządkowanie terenu			
19 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz. 14+poz. 15+poz. 16	m ³ m ³	 78,175	
				RAZEM	78,175
20 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz. 14+poz. 15+poz. 16	m ³ m ³	 78,175	
				RAZEM	78,175
21 d.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analiza indywidualna	Koszt wywozu i utylizacji konstrukcji i elementów drewnianych i obróbek blacharskich 6	m ³ m ³	 6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.3	KNR 4-01 0108-13 analiza indywidualna	Koszt wywozu i utylizacji konstrukcji papy 3,2	m ³ m ³	 3,200	
				RAZEM	3,200
23 d.3	KNR 2-01 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 160	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
24 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 160	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000