

Przedmiar

Lokalizacja	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Poniatowskiego 13 w Słupsku - dostosowanie pomieszczenia węzła ciepłego. ul. Poniatowskiego 13, 76-200 Słupsk, jedn. ewid.: 226301_1, obręb 0006 , nr dz. 15/2
Inwestor	Miasto Słupsk reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
Biuro kosztorysowe	POWERSUN Sp. z o.o. Ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe Nr ST: ST2		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Nr ST: ST2	m2	1,28
2	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Nr ST: ST2	m3	0,779
3	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż istniejącego okna	szt.	1
4	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Nr ST: ST2	m3	2,419
5	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m Nr ST: ST2	m3	12,046
6	KNR 4-01 0106/05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi Nr ST: ST2	m3	14,465
7	KNR 4-01 0108/02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III Nr ST: ST1	m3	14,465
		Roboty dodatkowe Nr ST: ST1		
8	KNR-W 2-02 1210/01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach Nr ST: ST3	m2	0,63
9	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami Nr ST: ST1	m3	0,173
10		Dostawa oraz montaż schodów stalowych systemowych wraz z wyposażeniem (pom -005). Stopnie schodowe cynkowane, zgrzewane z listwą antypoślizgową i bocznymi blachami montażowymi, element gotowy do montażu. Wyposażenie: balustrada; zestaw montażowy: blaszki górne montażowe, uchwyty montażowe, łącznik krat pomostowych, uchwyty hakowe; kraty pomostowe. Nr ST: ST1	kpl.	1
		Obsadzenie studzienki schładzającej Nr ST: ST5		
11	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m Nr ST: ST1	m3	1,719
12	KNR 4-01 0106/05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi Nr ST: ST1	m3	1,719
13	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Nr ST: ST1	m3	0,198
14	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Nr ST: ST5	m3	0,661
15	KNR 2-18 0625/03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.800 mm (długość 250 mm) - studnia schładzająca kalkulacja własna Nr ST: ST5 R=0.955	szt.	1
16	KNR 2-02 0702/09	Przekrycie studni schładzającej blachą żebrowaną Nr ST: ST1	szt	1
		Wykonanie nowej posadzki Nr ST: ST5		
17	KNR 2-31 0105/01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Nr ST: ST1	m2	24,192
18	KNR 2-31 0105/02 (dopłata 27x)	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Nr ST: ST1	m2	24,192
19	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu Nr ST: ST5	m3	2,419
20	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Nr ST: ST1	m2	24,192
21	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 30 mm ze zbrojeniem siatką stalową Nr ST: ST5	m2	24,192

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 1118/08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Nr ST: ST4	m2	24,192
23	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Nr ST: ST4	m	28,98
		Wymiana nadproży stalowych Nr ST: ST1		
24	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST2	m	1,2
25	KNR 4-01 0313/05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180 mm Nr ST: ST1	m	3,2
26	KNR 2-02 0817/01	Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wykonanych przesklepień Nr ST: ST1	m2	1,92
27	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Nr ST: ST1	m2	1,28
28	KNR 2-02 1016/05	Montaż ościeżnic stalowych drzwi p-poż. Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe 90x175, o odporności ogniowej EI30. Pełne, stal ocynkowana, wypełnienie z wełny min. Ościeżnica kątowna, zabezpieczona materiałem ognioodpornym, gruntowane. Wyposażone w zamek antypanik, klamka czarna, samozamykacz, zamek typu Master Key, podwójne zawiasy, komplet kluczy. Szerokość przejścia w świetle min. 90cm.Po obwodzie ościeżnicy naklejona uszczelka pęczniająca oraz założona w zaczepie uszczelka przymykowa. Montaż ościeżnic na kołki stalowe rozprężne uszczelnione pianką montażową ognioodporną (czerwoną), lub zaprawą cementową. Nr ST: ST3	szt.	1
29	KNR 0-19 1023/03	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Nr ST: ST3	m2	0,375
		Wykończenie pomieszczeń Nr ST: ST1		
30	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych Nr ST: ST1	m2	52,164
31	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Nr ST: ST1	m2	52,164
32	KNR 2-02 0803/06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach Nr ST: ST1	m2	24,192
33	KNR 4-01 1204/01	Jednokrotne gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie poziome Nr ST: ST1	m2	24,192
34	KNR 4-01 1204/02	Jednokrotne gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie pionowe Nr ST: ST1	m2	52,164
35	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: ST1	m2	24,192
36	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: ST1	m2	10,433
37	KNR 2-02 1508/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni pionowych bez szpachlowania (malowanie lamperii) Nr ST: ST1	m2	83,462