

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW dot. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg" - cz. III**

<i>Lp.</i>	<i>OPIS / LOKALIZACJA OCINKA</i>	<i>Wartość robót netto (PLN)</i>	<i>Wartość robót brutto (PLN)</i>
30	Broniszów Srokówka		
31	Brzeziny Rynek Północny III		
32	Glinik - Podlas k. Ziarnik nakładka asfaltowa		
33	Glinik Podlas Dział		
34	Glinik Siołkówka		
35	Nawsie na Zych		
36	Brzeziny Berdechów Zagrody		
37	Brzeziny Pogwizdów na Ludwin		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>			

KOSZTORYS OFERTOWY						RRz.271.54.2023
30	Broniszów Srokówka					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
ROBOTY DROGOWE						
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejącej sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	360,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	672,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	120,00		
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP				
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	12,00		
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	4,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	768,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	744,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	744,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	48,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	756,00		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	741,60		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	360,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	240,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY						RRz.271.54.2023
31	Brzeziny Rynek Północny III					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
ROBOTY DROGOWE						
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejącej sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	435,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	725,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	145,00		
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP				
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	6,00		
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	928,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	899,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	899,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	58,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	913,50		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	896,10		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	290,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	290,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY				RRz.271.54.2023		
32	Glinik - Podlas k. Ziarnik nakładka asfaltowa					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
1	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie rowów drogowych.	m <sup>3</sup>	105,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
2	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	126,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	1 543,50		
4	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 514,10		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	420,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY						RRz.271.54.2023
33	Glinik Podlas Dział					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
1	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 5 cm - wyrównanie i profilowanie istn. nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 134,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
2	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	63,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	1 157,63		
4	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 135,58		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	315,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY						RRz.271.54.2023
34	Glinik Siolkówka					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejącej sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	465,00		
		Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze złożeniem na placu Wykonawcy. Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość humusu)	m <sup>2</sup>	x		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw	m <sup>2</sup>	868,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana	m <sup>3</sup>	155,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	1 147,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	1 116,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1 116,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	62,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	1 139,25		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 117,55		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	465,00		
		Humusowanie z obsianiem terenu po za jezdnią przy grubości humusu 10 cm. Humus uprzednio usunięty i zmagazynowany przez Wykonawcę. Wykonawca pozyska nasiona	m <sup>2</sup>	x		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	310,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY					RRz.271.54.2023		
35	Nawsie na Zych						
Poz.	Podstawy [Nr STWIORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]	
	ROBOTY DROGOWE						
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
		Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego					
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istaniejacychsieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa	ryczałt	1,00			
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny					
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	420,00			
		Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze złożeniem na placu Wykonawcy. Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość humusu)	m <sup>2</sup>	x			
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw	m <sup>2</sup>	784,00			
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE					
		Roboty w zakresie usuwania gleby					
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.					
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana	m <sup>3</sup>	140,00			
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
		Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów					
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP					
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	12,00			
		Wykonanie przepustów z rur PP strukturalnych dwuściennych o klasie min. SN 8 o śr. wew. 40 cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (0-2,0 mm) gr. min. 10 cm i ławie	x	x			
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	4,00			
		Wykonanie umocnienia wlotu/wylotu przepustów poprzez montaż prefabrykowanego murka czołowego. Murekustawiany na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4	x	x			
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY					
		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg					
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	896,00			
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	868,00			
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa					
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	868,00			
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE					
		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg					
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	56,00			
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	882,00			
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	865,20			
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg					
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków					
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	420,00			
		Humusowanie z obsianiem terenu po za jezdnią przy grubości humusu 10 cm. Humus uprzednio usunięty i zmagazynowany przez Wykonawcę. Wykonawca pozyska nasiona	m <sup>2</sup>	x			
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy					
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	280,00			
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO							

KOSZTORYS OFERTOWY						RRz.271.54.2023	
36	Brzeziny Berdechów Zagrody						
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]	
	ROBOTY DROGOWE						
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
		Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego					
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istaniejacychsiecii podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa	ryczałt	1,00			
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny					
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m²	225,00			
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw	m²	405,00			
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE					
		Roboty w zakresie usuwania gleby					
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.					
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana	m³	45,00			
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
		Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów					
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP					
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN400	m	6,00			
		Wykonanie przepustów z rur PP strukturalnych dwuciennych o klasie min. SN 8 o śr. wew. 40 cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (0-2,0 mm) gr. min. 10 cm i ławie	x	x			
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00			
		Wykonanie umocnienia wlotu/wylotu przepustów poprzez montaż prefabrykowanego murka czołowego. Murekustawiany na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4	x	x			
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY					
		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg					
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m²	435,00			
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m²	420,00			
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa					
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m²	420,00			
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE					
		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg					
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	30,00			
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	472,50			
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m²	463,50			
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg					
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków					
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	225,00			
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy					
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m²	150,00			
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO							



KOSZTORYS OFERTOWY					RRz.271.54.2023	
37	Brzeziny Pogwizdów na Ludwin					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejącej sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m²	285,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw	m²	532,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana	m³	82,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m²	608,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m²	589,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m²	589,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	38,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	598,50		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścierna, gr. w-wy 4 cm	m²	587,10		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	285,00		
		Humusowanie z obsianiem terenu po za jezdnią przy grubości humusu 10 cm. Humus uprzednio usunięty i zmagazynowany przez Wykonawcę. Wykonawca pozyska nasiona	m²	x		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m²	190,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						