

„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na terenie Powiatu Nowotomyskiego”  
poprzez profilowanie, równanie i utwardzenie powiatowych dróg gruntowych

CPV: 45.23.31.42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg;

CPV:45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie wykonanie profilowania, równania i wałowania powiatowych dróg gruntowych na terenie powiatu nowotomyskiego.
2. Zamawiający szacuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem zostaną wykonane łącznie na min. 85 km dróg / wykaz dróg i ich długość w załączeniu/  
Ostateczny zakres zamówienia tj. ilości w km będzie zależny od warunków atmosferycznych oraz konieczności wykonania określonych robót, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót do rzeczywistego zapotrzebowania wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem, przy czym Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wartości zamówienia o więcej niż 30% umówionej kwoty. Wykonawcy, z którymi Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego nie służy roszczenie o jego realizację w wielkościach wskazanych w zdaniu pierwszym.  
Wielkość jednego zadania / zlecenia nie będzie mniejsza niż 20 km.
3. Umowa na realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta do wysokości kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu umowy. Natomiast rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w cyklach wiosennym i jesiennym a w razie potrzeby pomiędzy nimi, na podstawie ceny jednostkowej brutto za 1 km wykonania robót, określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz faktycznie wykonanych prac. Cena ofertowa brutto służy jedynie porównaniu złożonych ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w częściach w miarę potrzeb Zamawiającego. Miejsce i zakres wykonania robót na poszczególnych odcinkach dróg będzie każdorazowo i szczegółowo zlecane Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną przez uprawnionego do tej czynności przedstawiciela Zamawiającego. Zlecenia będą nadawane przez Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach urzędowania Zamawiającego.  
W przypadku, gdy Zamawiający nada zlecenie w ostatni, dla niego dzień roboczy przypadający w danym tygodniu, to termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotowych prac przez Wykonawcę mija w pierwszym dniu roboczym Zamawiającego, przypadającym po dacie nadania zlecenia.
5. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych przedmiotem zlecenia, Zamawiający może, na uzasadniony wniosek Wykonawcy wyrazić na piśmie zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osoby kierowca / operator równiarki, walca).  
Koszt dojazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót leży po stronie Wykonawcy.  
W terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu na piśmie, informację na temat postoju sprzętu, o którym mowa powyżej, a Zamawiający w terminie

7 dni od otrzymania przedmiotowej informacji zobowiązany jest wyznaczyć datę weryfikacji ilości i rodzaju potencjału technicznego Wykonawcy.

7. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze i zabezpieczenie prac, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie.
8. Miejsce wykonywania robót, tj. odcinek drogi powiatowej, będzie każdorazowo wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik do SIWZ.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z STWIORB, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakością materiałów oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.
10. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
11. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma, itp., oraz za uzyskanie u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu.
12. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w robotach, ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
13. Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty z faktury.
14. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań.
15. Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.
16. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zakończenia i zgłoszenia. Przy odbiorze wykonawca przekaze Zamawiającemu obmiar wykonanych robót z podziałem wg numerów na poszczególne drogi, z uwzględnieniem dokładnego opisu zrealizowanych prac (nr drogi, nr posesji, strona drogi, przepust, skrzyżowanie).
17. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót.
18. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określi sposób i termin usunięcia wad jakościowych.
19. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić 1 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym zadania.
20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia.
21. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Wykonanie robót:

- **profilowanie nawierzchni dróg gruntowych** równiarką, szerokość profilowania średnio do 5,0 m (zadanie dotyczy profilowania drogi gruntowej wraz z możliwym zacięciem na poboczu rowka odwadniającego i wcinek w celu uregulowania gospodarki wodnej, wypełnienia zagłębień gruntem rodzimym, zagęszczenia nawierzchni walcem ),

- **profilowanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych mieszanką** kruszywa łamanego lub kamienia kruszonego łamanego Zamawiającego za pomocą równiarki, koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego (zadanie będzie dotyczyło załadunku posiadanego przez Zamawiającego kruszywa na samochody ciężarowe, dostawę załadowanego towaru na wskazane drogi gruntowe na terenie Powiatu Nowotomyskiego, rozścielenia i równania dróg w miejscu dostarczenia tego kruszywa, mechaniczne profilowanie i uwałowanie),

- **profilowanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych mieszanką** kruszywa łamanego lub kamienia kruszonego łamanego Wykonawcy za pomocą równiarki, koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego (zadanie będzie dotyczyło załadunku kruszywa (mieszanka 0 – 63,0 mm) Wykonawcy na samochody ciężarowe, dostawę załadowanego towaru na wskazane drogi gruntowe na terenie Powiatu Nowotomyskiego, rozścielenia i równania dróg w miejscu dostarczenia tego kruszywa, mechaniczne profilowanie i uwałowanie).

**Nadwyżkę ziemi z w/w zadań należy wykorzystać na uzupełnienie ubytków w innym miejscu.**

Rozliczenie za wykonane prace następować będzie według faktycznie wykonanych jednostek rzeczowych robót (obmiaru) po ryczałtowych cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie przetargowej.

Materiał Zamawiającego do odbioru z obwodu drogowego w Opalenicy i wbudowania w drogi powiatowe nr:

2747P Boruja Kościelna – Szarki – Jastrzębsko – 200 Mg,

2735P Bolewice – Chmielinko – 50 Mg,

2726P Nowa Wieś Zbąska – Grójec Wielki – 100 Mg,

2729P Pszczew – Lewice – 50 Mg,

1729P Zachodzko – Łowyń – 100 Mg,

2744P Strzyżewo – Trzciel – 50 Mg,

2737P Trzciel – Łomnica – 50 Mg,

1740P Lwówek – Wituchowo – 100 Mg,

1750P Lwówek – Miłostowo – 100 Mg,

2715P Kuślin – Dabrowa - Porążyn Lwówek – Wituchowo – 50 Mg.

Materiał Wykonawcy do dowiezienia na drogi :

1731 P Lwówek – Zębowo – Lewice – 50 Mg

1740P Lwówek – Wituchowo – 25 Mg,

1750P Lwówek – Miłostowo – 25 Mg.