



PER-FEKT

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA
JAKUB DŁUŻEWSKI
ul. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102
60-681 Poznań
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl
NIP: 665 273 02 65

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA: WOJ. WIELKOPOLSKIE, GM. TUREK, POW. TURECKI, M. CISEW, PAS DROGOWY DW nr 470

DZ. NR: 982, OBREB CISEW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302708_2 TUREK – GMINA WIEJSKA

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: XXVI – SIECI KANALIZACYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Stanowisko:	Imię i nazwisko	nr uprawnień specjalność	podpis:
Opracował	mgr inż. Jakub Dłużewski	WKP/0419/POOS/19 sanitarna	

Poznań, marzec 2024r.

EGZ. NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT 076-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMI
Lokalizacja: DZ. NR: 982 OBRĘB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE
PAS DROGOWY DW nr 470

Inwestor: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski, Natalia Markiewicz

Data opracowania przedmiaru: 18-03-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIJĄ
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I W BUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO
WYKONANIU ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 076-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Lokalizacja: DZ. NR: 982 OBRĘB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
PAS DROGOWY DW nr 470

Zamawiający: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
2	ROBOTY ZIEMNE
3	ROBOTY MONTAŻOWE
4	ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

PRZEDMIAR ROBÓT 076-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Lokalizacja: DZ. NR: 982 OBRĘB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
PAS DROGOWY DW nr 470

Inwestor: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

PRZEDMIAR 076-01-001

Strona 1

18-03-2024

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNKB 001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,255
1	20	KNR 231-08-02-07-00	Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	210,000
1	30	KNR 231-08-04-05-00	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	210,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	40	KNR 201-08-09-01-00	Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (na odkład Wykonawcy)	m ³	767,200
2	50	KNR 201-03-17-05-00	Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ³	328,800
2	60	KNR 201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	159,000
2	80	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie	m ³	159,000
2	90	KNR 201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	928,000
2	100	KNR 201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociągów mechanicznie	m ³	742,400
2	110	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezonego ręcznie	m ³	185,600
2	120	KNR 201-02-36-03-00	Zagęszczanie zasypów zagęszczarkami mechanicznymi i ręcznymi	m ³	1087,000
3	ROBOTY MONTAŻOWE				
3	130	KNR 228-05-03-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U (ø200x5,9mm min. SN8, SDR 34) w wykopie umocnionym suchym - rurociąg grawitacyjny - sieć	metr	227,000
3	140	KNR 228-05-03-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U (ø160x4,7mm min. SN8, SDR34) w wykopie umocnionym suchym - rurociąg grawitacyjny - przyłącza	metr	28,000
3	150	KNR 218-04-08-01-02	Wykonanie przecisku/przewiertu dla rur ø200 w stalowej rurze osłonowej, z kompletem płóz centrujących, z przeciągnięciem rury przewodowej oraz uszczelnieniem końców manszetami - metoda bezwykopowa	metr	22,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	160	KNNR	N004-14-13-01-00 Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400	szt	9,000
3	180	KALK. WŁASNA	Kształtki kanalizacyjne - zaślepki kołnierzowe (korki)	szt	7,000
3	190	KNNR	N004-16-06-03-00 Próba szczelności kanalizacji sanitarnej - Badanie kanału kamerą TV wraz z wykonaniem protokołu z badania	szt	1,000
4	ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI				
4	200	KNKB	006-01-02-06-00 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm	m³	6,300
4	210	KNR	231-01-11-01-00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm	m²	210,000
4	220	KNR	231-03-16-03-00 Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej,spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m²	210,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	230	KNKB	001-02-33-03-00 Odtworzenie rowów przydrożnych	metr	160,000
5	240	KNNR	N001-05-07-01-00 Wygrabienie, wyplantowanie oraz zahumusowanie i obsianie mieszanką traw pasów zieleni	m²	1000,000