

Załącznik 2 – przedmiar

Pawilon M-V Wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej

pom. 35, 36

L. p.	kod:	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	k. ind.	Demontaż ścianki aluminiowej, przeszklonej z drzwiami przesuwными /2,7 x 3,0m/	kpl	1
2	4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	35,3
3	4-01 0804 -0200	Naprawa posadzki cementowej – uszkodzeń o pow. do 0,5m ²	m ²	5
4	0603-0301	Gruntowanie podłoża chłonnego – wzmocnienie wylewki preparatem np. „Murexin”	m ²	30,7
5	ZKN C-2.1 0605-0202	Wykonanie warstwy wyrównawczej – zaprawa samopoziomująca np. „Ceresit” CN72	m ²	30,7
6	KNR-W 2003-0611	Ścianki działowe na rusztach metal. z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych gr.50 mm, z pokryciem 2-str., 2-warstwowym z płyt g-k zwykłych, 12,5 mm /2,7 x 3,4m/	m ²	9,2
7	4-01 0706-0100 analogia	Uzupełnienie tynków gips. o pow. uzupełnienia do 0,1 m ²	szt.	5
8	0705-0700 j. w.	Wykonanie pasów tynków gips. o szerokości do 10 cm	m	15
9	0705-0800	j. w. pasów szer. 15-20 cm	m	15
10	KNR O 9 0108-0100 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszonych z płyt z włókien min. 600x600mm	m ²	30,7
11	AT 43/0119/02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych g-k – montaż profili ościeżnicowych	szt.	1
12	KNNR 3 0702-0400 1017 -02	Montaż drzwi 100/200 płytowych, pełnych z ościeżnicą metalową, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa, samozamykacz. Drzwi z kontrolą dostępu. /konstr. drzwi; ramiak, wypełnienie płyta wiórowa –otworowa, okleina CPL 0,7/	szt.	2
13	KNR 2-02 1516-0320	Dwukrotne malowanie podłoża gipsowych ścian farbą akrylową lateks. np. Scala Ceramic Paint”	m ²	105,0
14	KNNR 7 0702-0200	Montaż stropu podwieszzonego z płyt dekoracyjnych 600x600mm z włókien mineralnych	m ²	30,7
15	KNR 2-02 1113-0250 1564112	Ułożenie wykładziny rulonowej z włókien naturalnych, wełnianej, klejonej do podkładu	m ²	19,2
16	1113-0800	Listwy przyścienne z drzewa iglastego	m	17,0
17	2-02 1112-0550 1112-0900	Ułożenie posadzki z wykładziny pcv np. “Tarkett”: IQ Granit, Eclipse Premium. Zgrzewanie wykładziny. Wykładzina przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu /grupa P, R9/, atest PZH dla obiektów służby zdrowia. Ułożenie z 10 cm wywinięciem na ścianę	m ²	15,0

18	KNR 4-02 0219-0100	Wymiana umywalki porcelanowych z syfonem mosiężnym i wspornikami	kpl.	1
19	KNR 4-02 0121-0200	j. w. baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.	1
20	KNNR -W 1013-0100	Zabezpieczenie okien, montaż kurtyny pcv	m ²	30,0
21	4-01 1100/1200	Wywóz i utylizacja odpadów	m ³	2,41

Prace instalacyjne

1. Dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów typu split 2.5kW z częściowym wykorzystaniem istniejącej instalacji freonowej, przeróbka instalacji freonowej i instalacji odprowadzania skroplin - montaż elementów instalacji podtynkowo, wykonanie dwóch dedykowanych obwodów zasilających z rozdzielnic piętrowej.
2. Wykonanie instalacji teletechnicznej - sieć komputerowa; 6 zakończeń przewodem UTP cat. 6 do węzła dystrybucyjnego w hallu windowym; gniazda podtynkowe modułowe zintegrowane z osprzętem elektrycznym; wykonanie pomiarów statycznych.
3. Dostawa i montaż kontrolera dostępu Roger PR312EM – 1 szt., dostawa i montaż elektrozaczełu rewersyjnego 12V z blachą montażową; montaż szyldu z klamko-gałkami – 3 kpl.; montaż okablowania systemowego do kontrolera dostępu przewodami bezhalogenowymi (zasilanie i magistrala) – przewody prowadzone w ciągach komunikacyjnych na istniejących korytach kablowych, w pomieszczeniu objętym kontrolą dostępu – podtynkowo; dostawa i montaż zasilacza buforowego Pulsar HPSB 13,8V/2A/7Ah z akumulatorem – 1 szt.; wykonanie dedykowanego obwodu zasilającego z rozdzielnic piętrowej wraz z zabudową zabezpieczeń, wykonanie dokumentacji i pomiarów elektrycznych; konfiguracja systemu.
4. Modyfikacja istniejących instalacji elektrycznych - demontaż osprzętu i części okablowania, wymiana części okablowania do puszek i rozdzielnic piętrowej - 6 obwodów, instalacja podtynkowa, wymiana osprzętu, wykonanie wypustów oświetleniowych, wykonanie wypustów do obwodów gniazd i oświetlenia w zabudowie meblowej, montaż puszeki podłogowej; osprzęt klasy premium z tworzywa barwionego; wykonanie pomiarów elektrycznych modyfikowanych i nowych obwodów - impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, badanie wyłączników różnicowo-prądowych.
5. Wykonanie instalacji antenowej przewodem Triset-113 (1 gniazdo), wykonanie pomiarów jakości sygnału antenowego (poziom sygnału, VBER i CBER).
6. Dostawa i wymiana opraw w stropie podwieszanym (6 szt.) - oprawy typu panel LED 4000K o mocy przynajmniej 38W.
7. Dostawa i montaż 3 szt. Lampa wisząca SOFT LED GRAPHITE T8 16W 90x6cm lub innych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
8. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach.