

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 445010Z w m. Mieszkowice, zlokalizowanej przy ul. Przejazd Kolejowy  
ADRES INWESTYCJI : gm. Mieszkowice, m. Mieszkowice, dz. nr 1118/1 i 1118/2  
INWESTOR : GMINA MIESZKOWICE  
ADRES INWESTORA : 74-505 Mieszkowice, ul. F. Chopina 1  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Stróżyk  
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 445010Z w m. Mieszkowice, dz. nr 1118/1 i 1118/2 wraz przebudową wjazdu na do działki nr 632/46</b>						
1		<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
1.1		<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.425	0.0000	0.0000
d.1.1						
1						
1.2		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
2	<b>KNR 2-31 0804-08</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm	m <sup>2</sup>	425*4 = 1700.0000	0.0000	0.0000
d.1.2						
2						
3	<b>KNR 2-01 0212-08 0214-04</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km - analogia wywóz brukowca	m <sup>3</sup>	425*4*0.2 = 340.0000	0.0000	0.0000
d.1.2						
2						
1.3		<b>Roboty drogowe</b>				
4	<b>KNR 2-01 0207-02 0214-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km - wykonanie koryta po usunięciu brukowca	m <sup>3</sup>	425*4*0.08 = 136.0000	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
5	<b>KNNR 6 0111-01</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr.15 cm - analogia Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1700.00	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
6	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm stabilizowanych mechanicznie C 90/3	m <sup>2</sup>	1700.00	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
7	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1700.00	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
8	<b>KNNR 6 0110-01</b>	Warstwa wiążąca AC16/W gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1700.00	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
9	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1700.00	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
10	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S	m <sup>2</sup>	1700.00	0.0000	0.0000
d.1.3						
3						
1.4		<b>Wykonanie pobocza</b>				
11	<b>KNR 2-01 0207-02 0214-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km - wykonanie koryta pod poboczem	m <sup>3</sup>	425*3*0.20 = 255.0000	0.0000	0.0000
d.1.4						
4						
12	<b>KNNR 6 0106-04</b>	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	425*3 = 1275.0000	0.0000	0.0000
d.1.4						
4						
13	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1275.00	0.0000	0.0000
d.1.4						
4						
1.5		<b>Mapa powykonawcza</b>				
14	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie mapy powykonawczej	kpl	1.00	0.0000	0.0000
d.1.5						
5						
<b>Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>						<b>0.0000</b>
2		<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Przebudowa wjazdu do działki nr 632/46</b>				
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
15	<b>KNR 2-31 0811-02</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
d.2.1						
1						
16	<b>KNR 2-01 0212-08 0214-04</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km - analogia wywóz trylinki	m <sup>3</sup>	75*0.15 = 11.2500	0.0000	0.0000
d.2.1						
1						
2.2		<b>Roboty drogowe</b>				
17	<b>KNR 2-01 0207-02 0214-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km - wykonanie koryta po usunięciu trylinki	m <sup>3</sup>	75*0.13 = 9.7500	0.0000	0.0000
d.2.2						
2						
18	<b>KNNR 6 0111-01</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr.15 cm - analogia Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
d.2.2						
2						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.2. 2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm stabilizowanych mechanicznie C 90/3	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
20 d.2. 2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
21 d.2. 2	<b>KNNR 6 0110-01</b>	Warstwa wiążąca AC16/W gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
22 d.2. 2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
23 d.2. 2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S	m <sup>2</sup>	75.00	0.0000	0.0000
<b>2.3</b>		<b>Krawężniki</b>				
24 d.2. 3	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0.80	0.0000	0.0000
25 d.2. 3	<b>KNR 2-31 0403-05</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik na połączeniu z wjazdem na działkę 632/46	m	8.00	0.0000	0.0000
<b>Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Przebudowa wjazdu do działki nr 632/46</b>						<b>0.0000</b>

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz] 10% od (M)	
RAZEM	
Zysk [Z] 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
RAZEM	
<b>OGÓLEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł