

PRZEDMIAR
Chodnik w m. Brzostowo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik- roboty przygotowawcze i ziemne			
1	I-D- d.1 01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.250	km km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	I-D- d.1 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 5 km 250*0.2	m ³ m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Chodnik z betonowej kostki brukowej kostki gr. 6 cm			
3	I-D- d.2 06.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 335*0.025+21*0.057	m ³ m ³	9.572	
				RAZEM	9.572
4	I-D- d.2 06.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 335	m m	335.000	
				RAZEM	335.000
5	I-D- d.2 06.03.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	I-D- d.2 06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
7	I-D- d.2 04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
8	I-D- d.2 04.04.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000