

Numer sprawy: **RIIGK.271.23.2022**

Bobowa, 2022-12-07

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: **„Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa”  
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Siedliskach w zakresie docieplenia stropu**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

W przedmiarze w pozycji 3 przewidziano wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej z wełny mineralnej 0,035 W/mK układanej między legarami grubości 25 cm, natomiast w opis techniczny zakłada rozłożenie płyt z wełny mineralnej w dwóch warstwach o gr. Po 10 cm i 5 cm czyli. Jaką grubość wełny mineralnej należy zastosować ?

*Odpowiedź:*

*Należy zastosować wełnę mineralną grubości dwa razy po 10cm, tj. razem **20cm.***

Pytanie 2:

Czy jako ocieplenie stropu można zastosować wełnę mineralną rozwijaną z rolki o izolacyjności 0,035 W/mK zamiast przewidzianych w przedmiarze i opisie płyt?

*Odpowiedź:*

*Tak, można zastosować wełnę mineralną rozwijaną z rolki o izolacyjności 0,035 W/mK.*

Pytanie 3:

W związku z tym, podczas wizji okazało się że na połowie strychu jest już wykonana izolacja z wełny i płyt OSB co powoduje, że ilości podane w przedmiarze odbiegają znacznie od tych, które w rzeczywistości trzeba będzie ułożyć prosimy o skorygowanie przedmiaru, tak aby przedstawiał on powierzchnię jaka realnie jest do wykonania.

*Odpowiedź:*

*Projekt przewiduje rozłożenie na całym strychu jednakowej warstwy czyli 20cm o współczynniku 0,035W/mK, audytor nie jest w stanie stwierdzić jakiego rodzaju wełna jest już zastosowana w związku z tym dopuszcza się ułożenie na starej warstwie lub jej usunięcie.*

*Zamawiający koryguje przedmiar robót, który stanowi zał. nr 9.3 do SWZ w pozycjach:*

*- poz. 4 – montaż konstrukcji drewnianej pod podłogę ( na legarach ) – 150m<sup>2</sup>*

*- poz. 6 – podłogi z płyty OSB o grubości 22mm – 150m<sup>2</sup>*

Pytanie 4:

Prosimy o określenie ile metrów pomostów z płyt OSB jako dojścia do kominów ma być realnie wykonanych?

*Odpowiedź:*

*Należy wykonać podłogi z płyty OSB w ilości 150m<sup>2</sup> ( m.in. dojścia do kominów ).*

Pytanie 5:

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy w ofercie należy uwzględnić sprzątanie strychu ze śmieci, które znajdują się na części która ma być ocieplana?

*Odpowiedź:*

*Tak, w wycenie ofertowej należy uwzględnić sprzątanie strychu, wywóz i utylizację śmieci.*

Pytanie 6:

Na końcowym odcinku strychu znajdują się ułożone deski. Prosimy o potwierdzenie czy na tym podłożu będzie można układać izolację z wełny mineralnej?

*Odpowiedź:*

*Tak można. Przy czym należy zastosować w tym wypadku folię paroprzepuszczalną na deski.*

Pytanie 7:

Proszę o wyznaczenie dodatkowej daty wizji lokalnej w celu oglądnięcia zakresu prac.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, iż nie wyznacza dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej.*

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy