

Remont drogi lewej nr inw. 220-523-5 w leśnictwie Kawczyn

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg				
1.1	SST D-04-01-01 SST D-04-04-02	Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o max. grubości 6cm.	m2	2 138,50		
1.2	SST D-06-03-01	ocięcie zawieszonych i porośniętych roślinności poboczy, wraz z wywiezieniem ciętego materiału poza teren Nadleśnictwa. Wywóz wraz z zagospodarowaniem ciętego materiału na koszt Wykonawcy.	m2	1 203,00		
1.3	SST D-04-04-02	Remonty czystkowe nawierzchni z kruszywa ze wzruszeniem, uzupełnieniem i zagęszczeniem mechanicznym. średnia grubość kruszywa 6cm.	m2	47,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: