PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI



- w-wa ścieralna BA AC11S – 4 cm
- w-wa profilująca z BA 75 kg/m2 AC16W
- podbudowa z kr. łamanego gr. 20 cm
- wykonanie podłoża ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym lub cementem o Rm= 5,0 MPa – 15 cm
- podsypka z piasku grubości – 10 cm

- warstwa ścieralna z BA 0/11mm, 4cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, 3cm
- istniejąca konstrukcja jezdni

- umocnienie kruszywem łamanym gr. 10cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WYMIENIANYCH CHODNIKÓW



- kostka betonowa brukowa szara, 8cm, na zjazdach ciemnoszara
- podsypka piaskowa, 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm, 20cm
- podsypka z piasku, 10cm

- krawężnik betonowy wibroprasowany 15x22cm
- podsypka piaskowa, 3cm
- ława z oporem z betonu C16/20, 20cm

- ściek z kostki betonowej 20x10x8cm
- ława z oporem z betonu C16/20, 20cm

- obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30cm
- ława z oporem z betonu C16/20, 12cm

- kostka betonowa brukowa szara, 8cm, na zjazdach ciemnoszara
- podsypka piaskowa, 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm, 15cm
- podsypka z piasku, 10cm

- krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm
- podsypka piaskowa, 3cm
- ława z oporem z betonu C16/20, 20cm

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO – LAB

Projektant:	drogi: mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/OOŚ/05		Branża: drogi

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów

Obiekt:	DROGA NR 1592D - TRASA POLWICA - WIERZBNO (wraz z miejscowościami) NA TERENIE GMINY DOMANIÓW, POWIAT OLAWSKI.
Rysunek:	Nr 2. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY