

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana
Inwestycja Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską - etap II

Adres: Olszewo-Borki, ul. S. Wyspiańskiego 2A

Kody CPV:

Inwestor: Urząd Gminy Olszewo-Borki
Olszewo-Borki, ul. W. Broniewskiego13

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: listopad 2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 0107-0100	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. 141,5*2,2-31,8-17,30	m2 m2	262,20	262,20
2	KNR-W 2-05 0101-01	Profile stalowe cienkościenne zamknięte ocynkowane, malowane proszkowo 0,6	t t	0,60	0,60
3	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 39,5	m m	39,50	39,50
4	NNRNKB 202 0159-05	(z.II) kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 3,7*16	m m	59,20	59,20
5	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,3*0,6*18,0*2	m3 m3	6,48	6,48
6	KNR 2-02 0218-02 + KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.16 cm 6,0*1,5	m2 m2	9,00	9,00
7	KNR 2-02 0216-02 + KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, gr.20 cm płaskie - wylewki monolityczne {nad parterem} 15,0*28,5	m2 m2	427,50	427,50
8	NNRNKB 202 0159-05	(z.II) kanały spalinowe z pustaków ceramicznych z wkładem kamionkowym 3,70	m m	3,70	3,70
9	KNR-W 2-02 0208-0100	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m (0,3*0,24*15+0,24*0,38*2+0,3*0,3*4+0,24*0,7*2)*3,5	m3 m3	6,85	6,85
10	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0,82	t t	0,82	0,82
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane 10,59	t t	10,59	10,59