

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek  0,25*0,25*2,30	m3	0,144
			razem	m3
2	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm  2	koniec	2,000
			razem	koniec
3	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek  (Krotność= 2) 2,70	m	2,700
			razem	m
4	KNR 4-01 0331/06	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  2,20*2+2,50	m	6,900
			razem	m
5	KNR 4-01 0305/03	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej 2,50*2,20*0,25	m3	1,375
			razem	m3
6	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,20*2,50	m	5,500
			razem	m
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90	m2	30,080
			razem	m2
8	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust  2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90	m2	30,080
			razem	m2
9	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych  2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90	m2	30,080
			razem	m2
10	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów  4,85*5+4,90*6+3,20+2,90	m	59,750
			razem	m
11	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m (2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90)*0,25	m3	7,520
			razem	m3
12	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru  (2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90)*0,25	m3	7,520
			razem	m3
13	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  (2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90)*0,25	m3	7,520
			razem	m3
14	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  (Krotność= 4) (2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90)*0,25	m3	7,520
			razem	m3
15	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II (2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90)*0,30	m3	9,024
			razem	m3
16	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  (2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90)*0,10	m3	3,008
			razem	m3