

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Przebudowa drogi wewnętrznej o długości o 233 mb / działka 211/18, ulica Słoneczna w Świętej Katarzynie

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Razem
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,233
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,010
3	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości w-wy około 10 cm z transportem humusu na odkład (ścinka poboczy)	m2	446,00
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubość średnia 5-10 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	40,00
5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 5 cm	m2	910,40
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni pod warstwę wyrównawczą	m2	863,80
7	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza, grubość 3 cm	m2	863,80
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m2	840,50
9	D-05.03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość 3 cm	m2	840,50
10	D-06.03.01	Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 0/31,5 mm, gr. 6 cm szerokości 0,75m	m2	334,50
11		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	komplet	1,00

|