

WYKONAWCA PROJEKTU:	<b>Biuro Projektowe</b> <b>FORMA</b>			
INWESTOR/ ZAMAWIAJĄCY:	 <b>GMINA KOMORNIKI</b> <b>ul. Stawna 1</b> <b>62-052 Komorniki</b>			
NAZWA INWESTYCJI:	<b>BUDOWA ULICY BRZOSZOWEJ</b> <b>W WALERIANOWIE</b>			
FAZA OPRACOWANIA:	<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>			

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
Branża:	Funkcja:	inż. Bartosz Prałat	Podpis:	Data:
drogowa	OPRACOWAŁ			09.2022

Data	nr umowy	faza	tom	Egz.
09.2022	-	PW	KO	1

## **ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH**

Budowa ulicy Brzozowej w Walerianowie

BRANŻA	WARTOŚĆ NETTO
DROGOWA	
<b>WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM</b>	

<b>PODATEK VAT OGÓŁEM</b>	
<b>WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM</b>	

## **KOSZTORYS OFERTOWY– BRANŻA DROGOWA**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Brzozowej w Walerianowie

ADRES INWESTYCJI : ul. Brzozowa, Walerianowo

INWESTOR : Gmina Komorniki

ADRES INWESTORA : 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1

BRANŻA : drogowa

KOSZTORYS INWESTORSKI					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>OPRACOWANIA PROJEKTOWE</b>					
1	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1		
2	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
2	D-01.02.01	Wycinka drzew śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi na odl. do 10 km	szt.	1		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z tłucznia kamiennego, gr. 10 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	1299		
	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego poza jezdnią, gr. 10 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	28		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki - 9 m <sup>2</sup> i zjazdy - 84 m <sup>2</sup> ) na podsypce piaskowo-cementowej z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	93,00		
	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	4,00		
	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowo-cementowej z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	5,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy (chodniki) z piasku stabilizowanego cementem, gr. 15 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	37,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy (zjazdy) z tłucznia stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	89,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową z oporem z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m	115,00		
8	D-01.02.04	Usunięcie humusu, gr. 10 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	3233,00		
3	<b>ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE</b>					
9	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym	km	0,631		

10	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. wg wykonawcy wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	3360,00		
4	<b>JEZDNIA</b>					
11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	3680,00		
12	D-04.04.02	Wykonanie warstwy chłonnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	3680,00		
13	D-10.10.01	Ułożenie warstwy geokompozyt okalającej tłuczeń 31,5/63 mm	m <sup>2</sup>	3680,00		
14	D-04.04.02	Wykonanie warstwy odsączającej z kruszyw naturalnych (pospółki) o uziarnieniu do 0/63mm, gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	3680,00		
15	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	3680,00		
16	D-05.03.23a	Nawierzchnie z eko-kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3680,00		
5	<b>CHODNIKI</b>					
17	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1872,00		
18	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>	1872,00		
19	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1872,00		
6	<b>ZJAZDY</b>					
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	635,00		
21	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>	635,00		
22	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15cm	m <sup>2</sup>	635,00		
23	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	585,50		
7	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>					

24	D-08.01.01	Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	1259,00		
25	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	256,00		
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	972,00		
8	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>					
27	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych z przymocowaniem tarcz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2		
28	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych, średnich typ D, folia odblaskowa I generacji	szt.	2		
9	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>					
29	D-03.02.01a	Montaż studni wpustowej (wpust uliczny) fi 425 z polipropylenu ≥ 4 kN	szt.	7		
10	<b>ROBOTY INNE</b>					
30	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	17		
31	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni dla zaworów wodociągowych	szt.	48		
32	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	1		

#### RAZEM KOSZTORYS

<b>KOSZTORYS (netto):</b>	
<b>Podatek Vat 23%:</b>	
<b>KOSZTORYS (brutto):</b>	