

Remont dachu budynku w Mińsku Mazowieckim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont dachu budynku w Mińsku Mazowieckim						
1						
1 d.1	KNR 4-01 0519-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
			156,500	m2	156,500	
					RAZEM	156,500
2 d.1	KNR 4-01 0519-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
			156,500	m2	156,500	
					RAZEM	156,500
3 d.1	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			7,000	m	7,000	
					RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 4-01 0535-03		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
6 d.1	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufit- tek z desek nieotynkowanych	m2		
			15,000	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
7 d.1	KNR 4-01 0414-05		Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach	m2		
			136,500	m2	136,500	
					RAZEM	136,500
8 d.1	KNR 4-01 0414-02		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m2		
			136,500	m2	136,500	
					RAZEM	136,500
9 d.1	KNR 4-01 0412-04		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
			50,000	m	50,000	
					RAZEM	50,000
10 d.1	KNR 4-01 0414-11		Wymiana desek czołowych	m		
			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
11 d.1	KNR K-06 1103-06		Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - podsufit- ka z desek	m2		
			15,000	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
12 d.1	KNR 4-01 0627-04		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia - ków metodą smarowania preparatami solowymi- krawę- dziaki	m2		
			1,817	m2	1,817	
					RAZEM	1,817
13 d.1	KNR 4-01 0627-03		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt meto- dą smarowania preparatami solowymi- deskowanie	m2		
			136,500	m2	136,500	
					RAZEM	136,500
14 d.1	KNR 4-01 0311-01		Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapra- wie cementowo-wapiennej o grubość 1 ceg.0,24	m3		

Remont dachu budynku w Mińsku Mazowieckim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,800	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
15 d.1	KNR-W 2-02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- we- papa podkładowa gr. 5 mm	m2		
			1,565	m2	1,565	
					RAZEM	1,565
16 d.1	KNR-W 2-02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- we - papa nawierzchniowa gr. 5,6 mm	m2		
			156,750	m2	156,750	
					RAZEM	156,750
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwl- nięciu ponad 25 cm	m2		
			12,500	m2	12,500	
					RAZEM	12,500
18 d.1	KNR-W 2-02 0524-02		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg- le o śr. 150 mm	m		
			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
19 d.1	KNR-W 2-02 0531-04		Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
			7,000	m	7,000	
					RAZEM	7,000
20 d.1	KNR 9-29 0108-01		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- karto- nowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			111,250	m2	111,250	
					RAZEM	111,250
21 d.1	KNR AT-27 0509-02 analogia		Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - folia polietylenowa paroizolacyj- na	m2		
			111,250	m2	111,250	
					RAZEM	111,250
22 d.1	KNR 9-29 0315-04		Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudo- wy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 o grubości izolacji ponad 8 cm - wełna mineralna gr 10 cm	m2		
			111,250	m2	111,250	
					RAZEM	111,250
23 d.1	KNR 9-29 0315-04		Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudo- wy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 o grubości izolacji ponad 8 cm - wełna mineralna gr 15 cm	m2		
			111,250	m2	111,250	
					RAZEM	111,250
24 d.1	NNRNKB 202 2030-01		Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalo- wym (odtworzenie sufitu k-g)	m2		
			111,250	m2	111,250	
					RAZEM	111,250
25 d.1	KNR-W 2-02 1510-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlo- wanych z gruntowaniem	m2		
			111,250	m2	111,250	
					RAZEM	111,250
26 d.1	KNR 4-04 1101-021101 -05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od- ległość 5. km - wywóz materiałów robiórkowych z sufitu podwieszonego	m3		
			2,225	m3	2,225	
					RAZEM	2,225

Remont dachu budynku w Mińsku Mazowieckim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	KNR 4-04 1101-021101 -05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km - wywóz papy rozbiórkowej wraz z kosztem utylizacji	m3		
			3,130	m3	3,130	
					RAZEM	3,130
28 d.1	KNNR 5 0502-01		Demontaż istn. opraw oświetleniowych	kpl.		
			8,000	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
29 d.1	KNNR 5 0502-01		Montaż nowych opraw oświetleniowych	kpl.		
			8,000	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
30 d.1	KNNR 5 0205-01		Demontaż istn. instalacji kablowej oświetleniowej	m		
			150,000	m	150,000	
					RAZEM	150,000
31 d.1	KNNR 5 0205-01		Montaż nowej instalacji oświetleniowej	m		
			150,000	m	150,000	
					RAZEM	150,000