

Zakres prac:

1. Demontaż hydroakumulatorów 32L z instalacji chłodnika klinkieru IKN, szt.2.
2. Demontaż zaworów bezpieczeństwa, szt.2.
3. Dostawa hydroakumulatorów 32L , ciśnienie pracy max. 360bar. Szt2.
4. Dostawa zaworów bezpieczeństwa do hydroakumulatorów z fabryczną nastawą ciśnienia zgodnie ze schematem hydraulicznym chłodnika Klinkieru, szt.2.
5. Montaż hydroakumulatorów na instalacji, szt.2.
6. Montaż zaworów bezpieczeństwa na instalacji.
7. Ładowanie gazem hydroakumulatorów, szt. 2.
8. Próby ruchowe, próba szczelności.
9. Dokumentacja
 - świadectwo dopuszczenia hydroakumulatorów do eksploatacji,
 - świadectwo nastawy zaworów ciśnieniowych bezpieczeństwa do hydroakumulatorów