

Przedmiar robót

Kosztorys szacunkowy robót budowlanych wykonania Jednej warstwy ścieralnej z AC11S

Obiekt	Droga Gminna do m-c Tarnice, dz. nr 47 obręb 0068 Pomierzyn Gmina Kalisz Pomorski
Rodzaj robót	Drogowe
Lokalizacja	Gmina Kalisz Pomorski - Pomierzyn
Biuro kosztorysowe	P.K.Project mgr inż. Paweł Kot

Spis treści

1. Tabela przedmiaru robót	3
2. Spis działów przedmiaru robót	4
3. Zestawienie robocizny	5
4. Zestawienie materiałów	6
5. Zestawienie sprzętu	7

Tabela przedmiaru robót

Droga Gminna do m-c Tarnice, dz. nr 47 obręb 0068 Pomierzyn Gmina Kalisz Pomorski

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		1,5	km	1,5
		razem	km	1,5
2		Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej tłuczniem - warstwa o grubości 10 cm		
		1500*5*0,10	m3	750
		razem	m3	750
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
3		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	7.500
4		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	7.500
5		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubości 3cm		
		1500*5	m2	7.500
		razem	m2	7.500
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm - dodatek do 4 cm grubości warstwy ścieralnej	m2	7.500
7		Warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 5cm wykonywane mechanicznie dla KR1	m2	7.500

Spis działów przedmiaru robót

Droga Gminna do m-c Tarnice, dz. nr 47 obręb 0068 Pomierzyn Gmina Kalisz Pomorski

Nr	Opis
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Zestawienie robocizny

Droga Gminna do m-c Tarnice, dz. nr 47 obręb 0068 Pomierzyn Gmina Kalisz Pomorski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	4.174,5		
2	Robotnicy gr.I		100,566		
		Razem	4.275,066		

Zestawienie materiałów

Droga Gminna do m-c Tarnice, dz. nr 47 obręb 0068 Pomierzyn Gmina Kalisz Pomorski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton asfaltowy AC 11 S	Mg	743,625		
2	Beton asfaltowy AC 16 W	Mg	956,25		
3	Emulsja asfaltowa	kg	9.750		
4	Kliniec kamienny 5-25mm	t	105		
5	Słupki drewniane 7cm	m3	0,156		
6	Tłuczeń kamienny	t	105		
7	Tłuczeń kamienny 40-60mm	t	1.560		
8	Woda	m3	1.050		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

Droga Gminna do m-c Tarnice, dz. nr 47 obręb 0068 Pomierzyn Gmina Kalisz Pomorski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rozkładarka mas bitumicznych 4m z układem automatycznego sterowania	m-g	110,55		
2	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	6,75		
3	Skrapiaarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3	m-g	15		
4	Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM)	m-g	26,25		
5	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	83,775		
6	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	556,275		
7	Zrywarka przyczepna	m-g	472,5		
		Razem	1.271,1		