



PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ  
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ŁUKU  
SKALA 1:50



1. Warstwa górna mieszanki kruszywa niezwiązanego C<sub>NR</sub>  
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stab. mechanicznie gr. 8cm
2. Warstwa dolna mieszanki kruszywa niezwiązanego C<sub>NR</sub>  
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stab. mechanicznie gr. 12cm
3. Podłoże z gruntu przepuszczalnego

| PROJEKT TECHNICZNY |  |   |                    |
|--------------------|--|---|--------------------|
| OBIEKT:            |  | Przebudowa drogi gminnej nr 108092B<br>Wyszonki-Kościelne -Kaliski w km 0+000-2+800 |                    |
| RYSUNEK:           |  | Przekroje normalne  |                    |
| INWESTOR:          |  | Gmina Klukowo   | SKALA: 1:50        |
| PROJEKTANT:        |  | mgr inż. Dariusz Lendzioszek<br>upr.proj.nr LOM-59                                  | RYSUNEK: 3         |
| Podpisy:           |  |   | DATA:<br>luty 2022 |