

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa schodów w budynku pomocniczym OEL "Jagiellońskie"  
ADRES INWESTYCJI : Działka Nr 427/1, Obręb 2 Podolany, gm. Białowieża  
INWESTOR : Nadleśnictwo Białowieża  
ADRES INWESTORA : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza  
inż. Adam Łuksza

DATA OPRACOWANIA : 24.05.2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.05.2024

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie schodów i pochylni z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	9.838			
2	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	Skucie warstwy 3 cm betonu na spocznikach i schodach pod okładzinę z płyt granitowych	m <sup>2</sup>	9.838			
3	<b>KNR-W 4-01 0722-01</b>	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na kolumnach i portyku z naprawą uszkodzeń	m <sup>2</sup>	27.761			
4	<b>KNR 4-01 0621-05</b>	Dwukrotne odgrzybianie kolumn i portyku metodą smarowania	m <sup>2</sup>	27.761			
5	<b>KNR AT-26 0102-01</b>	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - kolumny i portyk	m <sup>2</sup>	27.761			
6	<b>KNR AT-26 0102-01</b>	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - schody	m <sup>2</sup>	27.761			
7	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m <sup>3</sup>	0.412			
8	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25	m <sup>3</sup>	0.412			
<b>2</b>	<b>45210000-2</b>	<b>Roboty przy poszerzeniu schodów i spoczników</b>					
9	<b>KNR-W 4-01 0101-02</b>	Zerwanie nawierzchni z kostki wokół schodów pod fundamenty poszerzonych schodów	m <sup>2</sup>	0.979			
10	<b>KNR-W 4-01 0103-02</b>	Wykopy pod fundamenty poszerzonych schodów gł. 0,8 m	m <sup>3</sup>	0.790			
11	<b>KNR-W 4-01 0203-04</b>	Uzupełnienie spoczników i schodów z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym + wykonanie fundamentów gł. 0,8 m pod poszerzone schody	m <sup>3</sup>	1.136			
12	<b>KNR-W 4-01 0214-04</b>	Przygotowanie masy betonowej - beton zbrojony	m <sup>3</sup>	1.136			
<b>3</b>	<b>45210000-2</b>	<b>Kostka betonowa po pochylni</b>					
13	<b>KNR 2-31 0105-01</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	9.487			
14	<b>KNR 2-31 0105-02</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	9.487			
15	<b>KNR 2-31 0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	9.487			
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Okładziny schodów</b>					
16	<b>KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5.3.</b>	Posadzki zewnętrzne pełne z płyt granitowych płomieniowanych na zaprawie klejowej - płyty 60x60cm i gr. 3cm - spoczniki schodów	m <sup>2</sup>	18.103			
17	<b>KNR-W 2-02 2113-01 z.sz. 5.3.</b>	Stopnie zewnętrzne z płyt granitowych płomieniowanych - stopnice gr. 3cm i szer. 33cm	m	47.680			
18	<b>KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.</b>	Stopnie zewnętrzne z płyt granitowych płomieniowanych - podstopnice gr. 3cm i szer. 15cm	m	69.110			
19	<b>KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.</b>	Cokoliki z płyt granitowych płomieniowanych - kolumny gr. 3cm i szer. 3 cm, wys. 10 cm	m	9.120			
20	<b>KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.</b>	Cokoliki z płyt granitowych - ściana gr. 3cm i szer. 15 cm, wys. 10 cm	m	5.440			
<b>5</b>	<b>45443000-4</b>	<b>Kolumny</b>					
21	<b>KNR-W 4-01 1204-07</b>	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - kolumny	m <sup>2</sup>	27.761			
22	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>	65.783			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: