

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### **Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice**

RZ.272.1.18.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania, które wpłynęły w dniu 24 września br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 2: *Do poz.17 i 18 Przedmiaru, Prosimy o określenie w jakich kilometrażach Zamawiający przewiduje pobocze z destruktu.*

**Odpowiedź zamawiającego: Pobocza do wykonania z destruktu pochodzącego z frezowania remontowanej nawierzchni planowane są w projektowanym km 1+280 do 2+560 oraz 2+360 do 2+560**

Pytanie nr 3: *Prosimy o wyznaczenie miejsca wywozu frezowiny.*

**Odpowiedź zamawiającego: Miejsce tymczasowego składowania frezowiny na ul. Cmentarnej w Miłkowicach na placu składowym będącym własnością Gminy Miłkowice za cmentarzem przy średniej odległości ok 2 km.**

Pytanie nr 4: *Prosimy o wyznaczenie miejsca wywozu gruzu budowlanego z rozbiórek krawężników i zatoki postojowej.*

**Odpowiedź zamawiającego: Gruz budowlany pochodzący z rozbiórki przy remoncie drogi należy odwozić na składowisko odpadów wybrane przez wykonawcę celem utylizacji**

Pytanie nr 5: *Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie jezdni na czas robót bitumicznych?*

**Odpowiedź zamawiającego: Nie**

Pytanie nr 6: *W załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarze w poz. 6 ława pod krawężniki betonowe została wyliczona dzięki równaniu :  $367+110+222 +179+23+ 1853$ ))\*0,065 = 185,705 m<sup>3</sup>. Prosimy o informację czy nie nastąpił błąd w ostatniej wartości i powinna wynosić 185? Czy ilość przewidzianych robót do wykonania w poz. 6 powinna prawidłowo wynosić:*

$367+110+222 +179+23+ 185 ))*0,065 =77,285 m^3?$

**Odpowiedź zamawiającego:** W pozycji 6 kosztorysu omyłkowo wpisano wartość  $(367+110+222+179+23+103+185*3)*0,065$  **prawidłowa wartość to:**  
 **$(367+110+222+179+23+103+185)*0,065 = 77,285m^3$**

Pytanie nr 7: *W przekrojach konstrukcyjnych, załączonych do dokumentacji technicznej, zostały zaprojektowane ścieki o szer. 0,20 m pomiędzy krawężnikiem przy chodniku a jezdnią remontowaną jednostronnie lub obustronnie w zależności od odcinka, natomiast w opisie technicznym oraz przedmiarze robót do wykonania nie zostały one ujęte. Czy wykonanie ścieku jest przewidziane do wykonania, jeżeli tak prosimy o informację dotyczącą technologii wykonania, zaprojektowanej ilości oraz umiejscowienia odpowiednio ścieku jednostronnego i obustronnego na planowanym do przebudowy odcinku drogi.*

**Odpowiedź zamawiającego:** Ścieki przykrawężnikowe wg przekrojów są istniejące do pozostawienia. Nie planowana jest budowa nowych ścieków przykrawężnikowych.

Pytanie nr 8: *Prosimy, aby sprecyzować na załączonych do dokumentacji technicznej przekrojach konstrukcyjnych, zakres kilometrowy, którego dany przekrój dotyczy.*

**Odpowiedź zamawiającego:** W załączeniu rysunki uzupełniające przekrojów z określeniem pikietaża odcinków, których dotyczy.

Zatwierdzono:  
Adam Babuśka – Starosta Legnicki

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 30.09.2021 r.