

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie kl. schodowej i WC w piwnicy.					
1		Klatka schodowa - Bogusławskiego			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,21*3,60*3*1,25	m ² m ²		
				70,335	
				RAZEM	70,335
2	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (5,12*2+5,21*4)*1,60*1,2	m ² m ²		
				58,674	
				RAZEM	58,674
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1,20+3,13+4,69+0,20*2)*5,21*2+5,21*3,59*3	m ² m ²		
				154,268	
				RAZEM	154,268
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,20+3,13+4,69+0,20*2)*5,21*2	m ² m ²		
				98,156	
				RAZEM	98,156
5	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,21*3,59*3	m ² m ²		
				56,112	
				RAZEM	56,112
6	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 98,156+56,112	m ² m ²		
				154,268	
				RAZEM	154,268
7	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 56,112	m ² m ²		
				56,112	
				RAZEM	56,112
8	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 98,156	m ² m ²		
				98,156	
				RAZEM	98,156
9	KNR 4-01 d.1 1204-05 z.sz. 2.3. analogia	Trzecie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 98,156	m ² m ²		
				98,156	
				RAZEM	98,156
10	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 2,00	kol. kol.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9)			
12	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 2,00*0,80	m ² m ²		
				1,600	
				RAZEM	1,600
13	KNR 7-12 d.1 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych 2,50+3,00*3+1,50	m ² m ²		
				13,000	
				RAZEM	13,000
14	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 3,00*2,00*3*2	m ² m ²		
				36,000	
				RAZEM	36,000
15	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,21*3,59*3*1,2	m ² m ²		
				67,334	
				RAZEM	67,334
2		WC piwnica			
16	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,66*2,69*1,1	m ² m ²		
				10,830	
				RAZEM	10,830

30BBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.20*2+0.90)*2.00	m ² m ²	 6.600	 6.600
				RAZEM	6.600
18	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ścielonej z płytek (2.69+3.66)*2.00*2+2.69*3.66	m ² m ²	 35.245	 35.245
				RAZEM	35.245
19	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.69+3.66)*0.60+2.69*3.66	m ² m ²	 13.655	 13.655
				RAZEM	13.655
20	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.69+3.66)*2.00*2	m ² m ²	 25.400	 25.400
				RAZEM	25.400
22	KNR AT-27 d.2 0401-01	Plonowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.50+2.50)*2.00	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
23	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozłoma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.69*3.66	m ² m ²	 9.845	 9.845
				RAZEM	9.845
24	KNR AT-22 d.2 0209-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 33x33 cm (1.50+2.50)*2.00	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
25	KNR AT-23 d.2 0211-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.69*2.69	m ² m ²	 9.926	 9.926
				RAZEM	9.926
26	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.00*0.80	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
27	KNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2.00*0.80	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
28	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.66+2.69)*2.60*2	m ² m ²	 33.020	 33.020
				RAZEM	33.020
29	KNR K-04 d.2 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.66*2.69	m ² m ²	 9.845	 9.845
				RAZEM	9.845
30	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.66*2.69	m ² m ²	 9.845	 9.845
				RAZEM	9.845
31	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.66+2.69)*2.60*2-2.00*0.80	m ² m ²	 31.420	 31.420
				RAZEM	31.420
32	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3.66+2.69)*2.60*2-2.00*0.80+3.66*2.69	m ² m ²	 41.265	 41.265
				RAZEM	41.265
33	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Ścianki ustępowe (1.00+1.00+1.20*2)*2.00	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
34	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15.00 km 35.245*0.05+6.600*0.12	m ³ m ³	 2.554	 2.554
				RAZEM	2.554

40BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Instalacyjne			
35	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 2-15 d.3 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-15 d.3 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	kalk. własna	Inсталacje elektryczne: wymiana lamp osprzętu.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

SOBMIAR