

MOLBUD_NOWOLIPIE_REMONT DACHU_KI_UAKTUALNIENIE
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 51,5*6	m ² m ²	 309,000	 309,000
				RAZEM	309,000
2 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,5,6,7,10,11,12,22,23)			
2		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
3 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejących instalacji i urządzeń na dachu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4 d.2	analiza indywidualna	Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych wywiewek kanałizacyjnych 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
5 d.2	KNR 5-08 0606-03	Demontaż i montaż instalacji odgromowej na ścianach - zwody pionowe (materiał z demontażu) 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
6 d.2	KNR 5-08 0604-03	Demontaż i montaż instalacji odgromowej na dachu - zwody poziome (materiał z demontażu) (51,1+15+15)	m m	 81,100	 81,100
				RAZEM	81,100
7 d.2	KNR 4-03 0702-02	Wymiana wsporników instalacji odgromowej 40	szt. szt.	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
8 d.2	KNR-W 7-12 0101-04	Konserwacja instalacji odgromowej - czyszczenie przez szrotkowanie 15	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
9 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Konserwacja instalacji odgromowej - malowanie 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
10 d.2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy 528,5	m ² m ²	 528,500	 528,500
				RAZEM	528,500
11 d.2	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej nad attyką 67	m ² m ²	 67,000	 67,000
				RAZEM	67,000
12 d.2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiori 51,5	m m	 51,500	 51,500
				RAZEM	51,500
13 d.2	ZKNR C-2 0801-05	Przygotowanie podłoża. Hydripiaskowanie podłoża betonowego 528,5	m ² m ²	 528,500	 528,500
				RAZEM	528,500
14 d.2	ZKNR C-2 0814-03 + ZKNR C-2 0814-01	Naprawy powierzchniowe płyty żelbetowej (założono 20 % powierzchni) 528,5*20%	m ² m ²	 105,700	 105,700
				RAZEM	105,700
15 d.2	KNR AT-27 0105-04 kalk. własna	Oczyszczenie i wypełnienie grawitacyjne rys o rozwarości powyżej 0,3 mm żywicą epoksydową 50	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
16 d.2	KNR AT-26 0304-05	Zabezpieczenie szlichty powłoką ochronną z farby 528,5	m ² m ²	 528,500	 528,500
				RAZEM	528,500
17 d.2	KNR 9-14 0202-04	Pokrycia dachów renowacyjne w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia 528,5	m ² m ²	 528,500	 528,500

MOLBUD_NOWOLIPIE_REMONT DACHU_KI_UAKTUALNIENIE
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 9-14 d.2 0301-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - wywiniecie papy na attykę i kominy	szt.	RAZEM	528,500
		54,5	szt.	54,500	
				RAZEM	54,500
19	KNR 9-14 d.2 0302-01	Obróbki dekarские kominów , fundamentów klimatyzatorów , świetlików , kominów wywiewnych itp.	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNR 2-02 d.2 0604-06 + KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
21	KNR 2-02 d.2 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami pod dachówkę	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
22	KNR 4-01 d.2 0502-02	Ułożenie dachówki nad attyką (nowe dachówki)	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
23	KNR 4-01 d.2 0501-06	Ułożenie gąsiorów (nowe gąsiory)	m		
		51,5	m	51,500	
				RAZEM	51,500
24	KNR-W 4-02 d.2 0218-01 analiza indywidualna	Wymiana przelewów przez ścianę attykową	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	d.2 kalk. własna	Uszczelnienie miejsc mocowania instalacji odgromowej do wyprawy tynkarskiej	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
3		REMONT KOMINÓW			
26	d.3 analiza indywidualna	Sprawdzenie kominów pod kątem drożności i skuteczności wymiany powietrza w pomieszczeniach	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-01 d.3 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01	Demontaż izolacji przeciwwodnej z papy na czapach kominowych	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
28	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi czap z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		9,5*0,25	m ²	2,375	
				RAZEM	2,375
29	KNR 4-01 d.3 0703-01 analiza indywidualna	Demontaż siatek z krutek wentylacyjnych (Rx0,7)	m ²		
		2*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-01 d.3 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (założono 10% naprawy betonów)	m ²		
		2,1*10/100	m ²	0,210	
				RAZEM	0,210
31	ZKNR C-2 d.3 0809-01	Naprawa betonów . Ręczne wypełnienie drobnoziarnistą szpachlówką PCC ubytków o głębokości 10 mm (10% powierzchni)	dm ³		
		2,1*0,01*1000	dm ³	21,000	
				RAZEM	21,000
32	KNR 4-01 d.3 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy na kominach	m ²		
		8,6	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
33	KNR 4-01 d.3 0723-01	Uzupełnienie tynków	m ²		

MOLBUD_NOWOLIPIE_REMONT DACHU_KI_UAKTUALNIENIE
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43,235	m ²	43,235	
				RAZEM	43,235
34	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		8,6	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
35	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie podłoża	m ²		
		8,6	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
36	KNR 0-17 d.3 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach kominów	m ²		
		8,6	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
37	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr. 2 cm	m ²		
		8,6	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
38	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym	m		
		9,5	m	9,500	
				RAZEM	9,500
39	KNR 0-17 d.3 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego	m ²		
		86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
40	ZKNR C-2 d.3 0119-06	Małowanie tynków dwukrotnie;	m ²		
		8,6	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
41	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Wykonanie izolacji z papy czapy kominowej - papa SBS 5,2 mm	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
42	KNR 2-02 d.3 0506-02	Montaż kołnierza uszczelniającego typu GZK-AV z blachy aluminiowej zabezpieczonej modyfikowanym poliestrem (262,82 mb)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 2-02 d.3 0506-02	Wykonanie obróbki blacharskiej czapy kominowej z blachy ocynkowanej o wysokości 30 cm	m ²		
		9,1*0,25	m ²	2,275	
				RAZEM	2,275
44	KNR 4-01 d.3 0322-02	Osadzenie krater wentylacyjnych o wymiarach 14x14 cm na kanałach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		REMONT PŁOTU			
45	KNR 2-02 d.4 1218-03 analiza indywidualna	Poprawa mocowania słupków ogrodzeniowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
46	KNR 7-12 d.4 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		33*2,5	m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
47	KNR 7-12 d.4 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
		33*2,5	m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
48	KNR 7-12 d.4 0201-02	Małowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji kratowych	m ²		
		33*2,5	m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
49	KNR 7-12 d.4 0209-02	Małowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
		33*2,5	m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
5		WYWÓZ GRUZU			
50	KNR 4-01 d.5 0108-13	Załadowanie materiałów z rozbiórki - odwóz na 1 km (2x kontener 5 m3)	m ³		

MOLBUD_NOWOLIPIE_REMONT DACHU_KI_UAKTUALNIENIE
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
51	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 19 km	m ³		
d.5	0108-14 0108-16				
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000