

Wzór kosztorysu ofertowy uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Jeziorki				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1.1	KNR 2-25 0307-0300	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2	6,0000		
1.1.2	KNR 13-12 1602-0200	Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie	m2	10,0000		
1.1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	20,0000		
1.1.4	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	23,5000		
1.1.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	20,0000		
1.1.6	KNR 2-01 0212-0100	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3	5,3400		
1.1.7	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (dalsze 4 km)	m3	5,3400		
1.1.8	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z betonu B15 pod obrzeża	m3	0,9400		
1.1.9	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23,5000		
1.1.10	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	20,0000		
1.1.11	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	20,0000		
2		Modrze				
2.1		Roboty przygotowawcze				
2.1.1	KNKRB 6 0808-0400	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m	5,0000		
2.1.2	KNR 2-02 1802-0100	Montaż zdemontowanych ramek ogrodzeniowych i wykonanie czterech ramek o dł. 1.0 z przymocowaniem do 4 słupków stalowych	m	10,0000		
2.1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	24,0000		
2.1.4	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	14,0000		
2.1.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	24,0000		
2.1.6	KNR 2-01 0212-0100	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3	5,3600		
2.1.7	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (dalsze 4 km)	m3	5,3600		
2.1.8	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z betonu B15 pod obrzeża	m3	0,5600		
2.1.9	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14,0000		
2.1.10	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	24,0000		
2.1.11	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	24,0000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: