

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu z gontów drewnianych
ADRES INWESTYCJI : Stacja turystyczna Mirachowo, dz nr 96/1
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2022

Data zatwierdzenia

3. LP Mirachowo - stacja turystyczna — ~~2017~~ ~~2017~~ TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztoryso- we | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednost- kę | Udzia ł pro- cento- wy |
|---|---------------------------|-----------|---------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Kosztorys | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|--|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Pokrycie dachu | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0310-02 z.sz. 2.5. 9907-01 | Przemurowanie kominów z cegieł - materiały z rozbiórki (30%) | m ³ | (0,99*0,38* 1,50)*2 = 1,13 | | |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0538-03 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy powlekannej | m ² | (0,99+0,38) *2*0,50*2 = 2,74 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0521-04 | Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym | m ² | 15,40+ 19,70+ 18,70+ 24,80+ 21,10+ 4,00+7,50+ 4,00+7,20+ 18,60+ 27,80+ 35,70+ 15,40+ 20,80+ 4,00+ 27,80+4,00 = 276,50 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0631-01 | Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzędny - do stopnia nierozprzeszczeniającego ognia | m ² | 15,40+ 19,70+ 18,70+ 24,80+ 21,10+ 4,00+7,50+ 4,00+7,20+ 18,60+ 27,80+ 35,70+ 15,40+ 20,80+ 4,00+ 27,80+4,00 = 276,50 | | |
| 5 d.1 | KNR AT-09 0302-02 | Gonty dreniane „szynkle kaszubskie”świerkowe w technologii ciętej lub łupanej o szer. min. 10 cm, dł. 40, deski drewniane wiatrownice, kalenicowe itp. szr. minimum 12 cm | m ² | 15,40+ 19,70+ 18,70+ 24,80+ 21,10+ 4,00+7,50+ 4,00+7,20+ 18,60+ 27,80+ 35,70+ 15,40+ 20,80+ 4,00+ 27,80+4,00 = 276,50 | | |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0531-08 analiza indywidualna | - Zabezpieczenie wylotu komina z kominka opalanej paliwem stałym poprzez zamontowanie na końcowym odcinku komina urządzenia zapobiegającego cofaniu się powietrza do komina (tzw. Strażaka, który ustawia rurę wylotową z komina przeciwnie do kierunku wiatru) - zabezpieczenie komina za pomocą siatki zapobiegającej wydostawaniu się iskieł. | kpl. | 1,00 | | |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1610-04 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m | kol. | 1,0 | | |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0531-08 analiza indywidualna | Zabezpieczenie wylotu komina z kominka (atrium) opalanego paliwem stałym poprzez zamontowanie na końcowym odcinku komina siatki zapobiegającej wydostawaniu się iskieł.(fi 0,80) | kpl. | 1,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie: