

Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz nr 190 obręb Orłowo.KST
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,051	km km	 0,051	
				RAZEM	0,051
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0,15 * 288,9 43,3	m ³ m ³	 43,300	
				RAZEM	43,300
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 288,9	m ² m ²	 288,900	
				RAZEM	288,900
4 d.2	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 288,9	m ² m ²	 288,900	
				RAZEM	288,900