


1 powierzchnie zewnętrzne:
- skrzydeł przyczółka
- korpusu przyczółka
- podpora pośrednia
Usunąć wszystkie skorodowane części betonu
Oczyszczyć powierzchnie poprzez płaskowanie strumieniowo-ciepłe
Wykonać beton natryskowy zbrojony siatką zbrojeniową na gr. min. 5 cm
Powierzchnie betonu zabezpieczyć elastyczną powłoką malarską na bazie akrylanu
Powierzchnie pokryć powłoką "antygraffiti"

2 powierzchnie podziemne:
- skrzydeł - do głębokości wykopów
- korpusów - do głębokości wykopów
Odkryć powierzchnie podziemne korpusu i skrzydeł
Oczyszczyć powierzchnie poprzez płaskowanie strumieniowo-ciepłe
Reprofilować materiałami PCC o średniej grubości 1cm
Pokryć powłokową izolacją epoksydowo-bitumiczną (gruntowanie + 3 warstwy izolacyjne). Izolację wyprowadzić 5cm ponad projektowaną powierzchnię terenu
Wykonać zasypkę

Widok podpora nr 3
Przekrój w osi drogi
skala 1:50



Jednostka projektowa :			AXIAL Sp. z o.o. ul. Botaniczna 10 www.axial.poznan.pl tel. 504 175 173 NIP 777 338 59 80	60-586 Poznań biuro@axial.poznan.pl tel. 61 610 01 77 REGON 521 304 113
Investor :	Powiat Koszaliński, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie			
Nazwa zadania :	Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania: " Przebudowa mostu m. Rosnowo (w zakresie części drogowej)"			
Investycja :	Przebudowa mostu w m. Rosnowo (część drogowa)			
Adres inwestycji :	Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszaliński; Gmina: Manowo; Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo, Obręb ewidencyjny: 0063, Rosnowo; działki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6			
Branża :	mostowa	Stadium dokumentacji:	PB	
Stadium dokumentacji:				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr. inż. Bartosz Tomczak	mostowa	WKP/2024/POC/008 do przebudowy i oceny stanu w specjalności mostowej	
Sprawdzający				
Opracowanie	mgr inż. Adam Głapiak	-		
Tytuł rysunku:	Podpory - zakres robót			Nr 04
Nr umowy:	14/2024 z dnia 08.01.2024r	Data opracowania:	01/2024	Skala: 1: 50