

PRZEDMIAR

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.
Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.
Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - parter + I piętro.
Lokalizacja: Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R
zysk od R
dopłata / opust %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.
 Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.
 Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - parter + I piętro.
 Lokalizacja: Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ SYKAL
1		Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - PARTER + I PIĘTRO				
1	10	WKNR W202-09-23-01-00 Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	231,020
1	20	KNR B002-02-01-01-00 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych - analogia frezowanie tynków wewnętrznych pionowych.	m ²	2466,000
1	30	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²	1140,660
1	40	KNR B002-01-24-03-00 Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m ²	3606,660
1	50	WKNR W401-07-13-03-00 Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach	m ²	2466,000
1	60	WKNR W401-07-13-04-00 Przecieranie tynku - analogia wyrównanie powierzchni tynku na sufitach.	m ²	1140,660
1	70	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie powierzchni ścian	m ²	2466,000
1	80	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	1140,660
1	90	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	2466,000
1	100	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	1140,660
1	110	WKNR W202-15-21-05-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m ²	1233,000
1	120	WKNR W202-15-21-06-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m ²	1233,000
1	130	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m ²	2373,660
1	140	KNR 202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szer. 70 cm	szt	92,000
1	150	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	1140,660
1	160	WKNR W401-08-19-02-00 Ułożenie płyt pilśniowych twardych na podłożu - zabezpieczenie posadzek (współczynnik do robocizny 6x - przełożenie płyt do wielokrotnego wykorzystania).	m ²	220,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	170	KNR 401-08-20-03-00 Zabezpieczenie podłóg płytami OSB (dotyczy podłóg korytarzy w trakcie rozbiórki półek lastrico) - analogia (płyty OSB do wielokrotnego wykorzystania)	m ²	30,000
1	180	KNR 401-03-53-01-00 Rozebranie płyt żelbetowych z lastrico	m ²	99,000
1	190	KNR 401-01-08-19-00 Wywóz gruzu żwirowbetonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	6,320
1	200	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatkowe 5 km	m ³	6,320
1	210	Utylizacja gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797, 875, 2361)	m ³	6,320
<hr/>						
2	Roboty ogólnobudowlane - KLATKI SCHODOWE					
<hr/>						
2	30	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	284,000
2	40	KNR B002-01-24-03-00 Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m ²	284,000
2	50	WKNR W401-07-13-03-00 Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach	m ²	192,800
2	60	WKNR W401-07-13-04-00 Przecieranie tynku - analogia wyrównanie powierzchni tynku na sufitach.	m ²	91,200
2	70	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie powierzchni ścian	m ²	192,800
2	80	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	91,200
2	90	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	192,800
2	100	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	91,200
2	110	WKNR W202-15-21-05-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m ²	115,680
2	120	WKNR W202-15-21-06-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m ²	115,680
2	130	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m ²	168,320
2	140	KNR 202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szer. 70 cm	szt	4,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					