

ZATWIERDZIŁ

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku PP Liniewo
ADRES INWESTYCJI : 83-420 Liniewo, ul. Wiśniowa 1
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe PP Liniewo - 2023						
1						
Roboty rozbiórkowe						
1	KNR-W 4-01 0818-05	ST 01,02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			3,8*1,85	m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
2	KNR-W 4-01 0439-01	ST 01,02	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
			poz.1	m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
3	KNR-W 4-01 0439-03	ST 01,02	Rozebranie legarów podłogowych	m		
			4,00*3	m	12,00	
					RAZEM	12,00
2						
Wywóz i utylizacja gruzu						
4	KNR-W 4-01 0109-09	ST 01,02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.1*0,03+3*3*(0,6*0,50)*4,0	m ³	11,01	
					RAZEM	11,01
5	KNR-W 4-01 0109-12	ST 01,02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 24	m ³	11,01	
			poz.4			
					RAZEM	11,01
6	d.2 cena zakładowa	ST 01,02	Utylizacja zmieszane odpady budowlane	t		
			poz.5*1,8	t	19,82	
					RAZEM	19,82
3						
Roboty posadzkarski						
7	KNR-W 4-01 0415-02	ST 01,02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
			4,0*3	m	12,00	
					RAZEM	12,00
8	KNR-W 4-01 0415-03 analogia	ST 01,02	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm - ANAL. z płyt OSB FireStop gr 25mm	m ²		
			poz.1	m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
9	KNR-W 2-02 1123-01	ST 01,02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu Tarkett Granit	m ²		
			poz.8	m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
10	KNR-W 2-02 1123-04	ST 01,02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.8	m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
11	KNR-W 4-01 0817-05	ST 01,02	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
			(1,85+3,8)*2	m	11,30	
					RAZEM	11,30
4						
Osuszanie						
12	d.4		Wynajem sprzętu osuszającego: 1x osuszacz TROTEC, 2x wentylator cyrkulacyjny, 1x panelowy grzejnik promiennikowy	dni		
			25	dni	25,00	
					RAZEM	25,00
5						
Ściany						
13	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			0,30*(3,8+1,85)*0,15*2	m ³	0,51	
					RAZEM	0,51
14	KNR AT-25 0101-02		Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień prześięknięcia wilgocią do 60%	m		
			(3,8+1,85)*2	m	11,30	
					RAZEM	11,30
6						
Podłoga						
15	NNRNKB 202 0618-03		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
			poz.1+0,3*(1,85+3,8)*2	m ²	10,42	
					RAZEM	10,42

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-d.6 02 0608-01		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyty styropianowe EPS 100 - gr.25cm (10+10+5cm) poz.1	m ²		
				m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
17	KNR-W 2-d.6 02 0608-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa poz.1	m ²		
				m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
18	KNR-W 2-d.6 02 0608-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa poz.1	m ²		
				m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
19	KNR-W 2-d.6 02 0608-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.1	m ²		
				m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
20	KNR-W 2-d.6 02 1101-01		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.1*0,06	m ³		
				m ³	0,42	
					RAZEM	0,42
21	KNR-W 2-d.6 02 1116-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.1	m ²		
				m ²	7,03	
					RAZEM	7,03
22	NNRNKB d.6 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m ²		
				m ²	7,03	
					RAZEM	7,03