

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 TELETECHNIKA			
2 Zabezpieczanie kanalizacji TT			
2.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6·m	30,000		m
2.2 Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6·m	30,000		m
2.3 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami ANALOGIA ława betonowa na kanalizacji TT ;beton 0,6*0,1*15 = 0,900000 0,900	0,900	2,00	m3
2.4 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.4·m	30,000	2,00	m