

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Montaż pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250810478
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Świętego Józefa 5
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kalisz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-800
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@czystemiasto.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.czystemiasto.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00501669
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00458116
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

- 1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na realizacji montażu pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”.
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w szczególności:
 - a) wykonania wszelkich dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) impregnacji płatwi metodą natryskową, betony gładkie - środkiem ochronnym do impregnacji przeciwko korozji biologicznej, dwukrotnie,
 - c) montażu blachy trapezowej z powłoką alucynk zapewniającą minimum 5 lat gwarancji w środowisku C4,
 - d) montażu paroizolacji wykonanej z folii polietylenowej, szerokiej, grub. 0,2 mm, klejonej do powierzchni blachy trapezowej,
 - e) montażu wełny mineralnej twardej (dach/podłoga) grub. 18,0 cm o współczynniku przewodności cieplnej λ od 0,033 do 0,038, klejonej do folii polietylenowej klejem poliuretanowym,
 - f) pokrycia papą podkładową termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
 - g) pokrycia papą wierzchniego krycia termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
 - h) wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej o grubości 0,7mm,
 - i) wykonanie instalacji odgromowej – pręt ocynkowany o minimalnej grubości 8mm,
 - j) montażu instalacji wentylacji hali, z elementów wcześniej zdemontowanych przez zamawiającego, które przekaże zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie nowych elementów montażowych instalacji – uchwyty montażowe, mocowania, łączniki itp.,
 - k) zdemontowanie i odtworzenie zdemontowanej wcześniej instalacji elektrycznej z nowych, dostarczonych przez

Wykonawcę elementów, w tym dostarczenie nowych opraw oświetleniowych led dostosowanych do środowiska panującego w hali intensywnego kompostowania (wysoka wilgotność),

l) wykonania wszelkich dostaw materiałów i robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych oraz tymczasowych.

3) Opis przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia określają:

- a) dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt Techniczny – Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Projekt elektryczny, Projekt wentylacji - załącznik nr 1 do SWZ,
- b) wyjaśnienia, jeżeli zostaną udzielone przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz modyfikacje SWZ – jeżeli będą miały miejsce,
- c) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Po zmianie:

- 1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na realizacji montażu pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”.
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
 - a) wykonania wszelkich dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) impregnacji płatwi metodą natryskową, betony gładkie - środkiem ochronnym do impregnacji przeciwko korozji biologicznej, dwukrotnie,
 - c) montażu pokrycia dachu z blachy trapezowej z powłoką poliuretanową o grub. min. 40 µm, zapewniającą min. 5 lat gwarancji, odporności na korozję oraz chemiczną dla warunków panujących w kompostowni,
 - d) montażu paroizolacji wykonanej z folii polietylenowej, szerokiej, grub. 0,2 mm, klejonej do powierzchni blachy trapezowej,
 - e) montażu wełny mineralnej twardej (dach/podłoga) grub. 18,0 cm o współczynniku przewodności cieplnej λ od 0,033 do 0,038, klejonej do folii polietylenowej klejem poliuretanowym,
 - f) pokrycia papą podkładową termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
 - g) pokrycia papą wierzchniego krycia termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
 - h) wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej o grubości 0,7mm,
 - i) wykonania instalacji odgromowej – pręt ocynkowany o minimalnej grubości 8mm,
 - j) montażu instalacji wentylacji hali, z elementów wcześniej zdemontowanych przez zamawiającego, które przekaże zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie nowych elementów montażowych instalacji – uchwyty montażowe, mocowania, łączniki itp.,
 - k) zdemontowania i odtworzenia instalacji elektrycznej hali kompostowania z nowych, dostarczonych przez Wykonawcę elementów, w tym dostarczenie nowych opraw oświetleniowych led dostosowanych do środowiska panującego w hali intensywnego kompostowania (wysoka wilgotność),
 - l) wykonania wszelkich dostaw materiałów i robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych oraz tymczasowych.

3) Opis przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia określają:

- a) dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt Techniczny – Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Projekt elektryczny, Projekt wentylacji - załącznik nr 1 do SWZ,
- b) wyjaśnienia, jeżeli zostaną udzielone przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz modyfikacje SWZ – jeżeli będą miały miejsce,
- c) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-09-17 12:00

Po zmianie:

2024-09-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-09-17 12:15

Po zmianie:

2024-09-20 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-10-16

Po zmianie:

2024-10-19