

**WAWRZYNIAKA 54/1 - REMONT PODŁOGI W POKOJU**

Identyfikator kosztorysu: WAWRZYNIAKA 54\_1\_POKÓJ

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 28.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [R=2] 4,34*5,35	m2	<b>23,22</b>
			23,22
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilśniowej - analogia [R=1;M=0;S=0] 23,22	m2	<b>23,22</b>
			23,22
30	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 23,22	m2	<b>23,22</b>
			23,22
40	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek 23,22	m2	<b>23,22</b>
			23,22
50	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 23,22*0,007+23,22*0,005+23,22*0,032	m3	<b>1,02</b>
			1,02
60	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 1,02	m3	<b>1,02</b>
			1,02
<b>2</b>	<b>REMONT PODŁOGI</b>		
70	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie z wypoziomowaniem 8*5,35	m	<b>42,80</b>
			42,80
80	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 14,78*2	m2	<b>29,56</b>
			29,56
90	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14,78	m2	<b>14,78</b>
			14,78
100	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6] 14,78	m2	<b>14,78</b>
			14,78
110	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB o gr.25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia 14,78	m2	<b>14,78</b>
			14,78
120	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam 14,78	m2	<b>14,78</b>
			14,78
130	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane 4,21+0,50+3,50+3,50+3,80	m	<b>15,51</b>
			15,51

----- Koniec wydruku -----