

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi - roboty w zakresie remontu sali głównej - ETAP III  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś 28a dz. nr 387  
INWESTOR : Gmina Rydzyna  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk  
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2024r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.06.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Podłoga	1	7
2	Ściany	8	14
3	Instalacja ogrzewania	15	19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Podłoga</b>			
1 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 038 gr. 15 cm (10 cm + 5 cm) 304,894	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304,894	
				<b>RAZEM</b>	<b>304,894</b>
2 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304,894	
				<b>RAZEM</b>	<b>304,894</b>
3 d.1	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem siatką z wyprofilowaniem spadków w kierunku wpustów podłogowych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304,894	
				<b>RAZEM</b>	<b>304,894</b>
4 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych gr. 8,5 mm ze zintegrowanym podkładem korkowym (montaż bezklejowy) wraz z montażem listew przyściennych 304,894	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304,894	
				<b>RAZEM</b>	<b>304,894</b>
5 d.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy dylatacyjne 12,0*4	m m	 48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
6 d.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy progowe 1,8+1,5	m m	 3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
7 d.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy zamykające 1,6*2	m m	 3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>2</b>		<b>Ściany</b>			
8 d.2	KNR 4-01 1214-02	Zeskrobanie farby ze ścian - fragmenty (25,45+25,2+12,0*2)*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 261,275	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,275</b>
9 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 261,275	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,275</b>
10 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 261,275	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,275</b>
11 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 261,275	
				<b>RAZEM</b>	<b>261,275</b>
12 d.2	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wahadłowe z naświetlami okrągłymi 1,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
13 d.2	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych 14	szt. szt.	 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
14 d.2	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana włączników instalacyjnych 10	szt. szt.	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja ogrzewania</b>			
15 d.3	KNR 4-01 0334-07	Wykonanie otworów dla przejść rurociągów przez ściany 2*2+2*2	szt. szt.	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
16 d.3	KNR 0-31 0103-03	Rurociągi 16 x 2,0 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych 1,0*2*10	m m	 20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
17 d.3	KNR 0-31 0103-03	Rurociągi 32 x 3,0 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych 25,0*2*2+10*2+20,0	m m	 140,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
18	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm	m		
d.3	0101-18	poz.16	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
19	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm	m		
d.3	0101-19	304,894*0,1	m	30,489	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,489</b>