

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa: Przebudowa dróg w rejonie ul. Łąkowej w Pniewach
Rodzaj robót: Branża drogowa
Lokalizacja: Pniewy, ul. Łąkowa

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Ul. Borówkowa				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,194
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	30	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³	m ³	174,600
1.2	40	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru materiału z wykopu	m ³	174,600
1.2	50	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	174,600
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	60	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	582,000
1.3	70	KNR 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m ²	582,000
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	80	KNR 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTY PO STRONIE WYKONAWCY	metr	194,000
2	Ul. Malinowa				
2.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	90	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,203
2.1	100	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
2.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2.2	110	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³	m ³	182,700
2.2	120	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru materiału z wykopu	m ³	182,700
2.2	130	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	182,700
2.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
2.3	140	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	609,000
2.3	150	KNR 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m ²	609,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.5		CPV 45233220-7: Nawierzchnie			
2.5	160	KNR	231-03-09-06-00 Nawierzchnia z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTY PO STRONIE WYKONAWCY	metr	203,000