

**Zakres prac adaptacyjno-budowlanych w pomieszczeniach Pracowni TK dotyczy pomieszczeń 224, 225, 226 budynku C SPZOZ w Wolsztynie**

**1. BRANŻA BUDOWLANA:**

- a) skucie okładzin posadzkowych, zerwanie płytek, niezbędne demontaże,
- a) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,
- b) w razie potrzeby modyfikacja i dostosowanie kanałów podłogowych w celu przeprowadzenia instalacji, bądź ich zamknięcia,
- c) miejscowe naprawy posadzki,
- d) gruntowanie, wylewka samopoziomująca posadzki z delikatnym spadkiem w kierunku centrum pracowni
- e) modyfikacja istniejącego wzmocnienia posadzki jeśli wystąpi taka potrzeba pod gantry i stół tomografu,
- f) ułożenie wykładziny przewodzącej wg zaleceń producenta urządzenia (np. tarket monolit lub równorzędny, antyelektrostatyczny, z wywiniętym na ścianę cokołem o wys. 10 cm w pom. 224, 225, 226 (kolor do ustalenia na etapie wykonywania prac adaptacyjnych)
- g) naprawy tynkarskie po wykonanych instalacjach,
- h) wykonanie gładzi gipsowych wszystkich ścian wraz z gruntowaniem
- i) wymiana kasetonów w suficie podwieszanym 60x60 higienicznych na konstrukcji stalowej na całej powierzchni pomieszczeń
- j) dwukrotne malowanie ścian farbą higieniczną odporną na wielokrotne szorowanie (kolor do ustalenia na etapie wykonywania prac adaptacyjnych)
- k) montaż narożników ochronnych, kratek wentylacyjnych, anemostatów w suficie
- l) zapewnienie właściwej wentylacji i klimatyzacji
- m) założenie nakładek PCV na parapety

**2. PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE, TELETECH.:**

- a) niezbędne prace modernizacyjne, demontaż zbędnych instalacji,
- a) wymiana i montaż opraw oświetleniowych w technologii LED,
- b) weryfikacja działania instalacji oświetlenia oraz instalacji elektrycznej wymiana gniazd elektrycznych, przełączników itd.
- c) wymiana instalacji lamp ostrzegawczych, oświetlenia awaryjnego i wyłączników bezpieczeństwa,
- d) montaż nowej rozdzielni elektrycznej w pracowni ,
- e) montaż gniazd komputerowych i podłączenie do lokalnego punktu dystrybucyjnego,
- f) wyposażenie rozdzielni elektrycznej w zabezpieczenia zgodne z DTR aparatu TK,

**3. PRACE INSTALACYJNE SANITARNE:**

- a) przegląd klimatyzatora sufitowego w pom. pracowni,

**4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA:**

- a) opinia techniczna,
- a) pomiary wentylacji,
- b) projekt osłon stałych ,
- c) wykonanie dokumentacji odbiorczo pomiarowej,
- d) wykonanie dokumentacji powykonawczej,