




K1	4cm W-wa ścierna AC 11S PMB45/80-55 lub 45/80-65 KR3-4	K3	11cm Kostka kamienna (granitowa)
	8cm W-wa wiążąca AC 16W 50/70 KR3-4 – wg wskazań inspektora nadzoru		3cm Podsyпка betonowa
	Siatka polipropylenowa wzmacniająca do nawierzchni		20cm Podbudowa z betonu C30/36
	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni – 0 do 11cm		20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
	Istniejące dolne warstwy konstrukcji DG420186K		Grunt rodzimy




K1	4cm W-wa ścierna AC 11S PMB45/80-55 lub 45/80-65 KR3-4	K3	11cm Kostka kamienna (granitowa)
	8cm W-wa wiążąca AC 16W 50/70 KR3-4 – wg wskazań inspektora nadzoru		3cm Podsyпка betonowa
	Siatka polipropylenowa wzmacniająca do nawierzchni		20cm Podbudowa z betonu C30/36
	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni – 0 do 11cm		20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
	Istniejące dolne warstwy konstrukcji DG420186K		Grunt rodzimy



K2	8cm Kostka betonowa	K1	4cm warstwa ścierna AC11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR3-4
	3cm Podsyпка piaskowo-cementowa		8cm W-wa wiążąca AC 16W 50/70 KR3-4 wg wskazania insp nadzoru
	15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm		– siatka polipropylenowa wzmacniająca do nawierzchni
	Istniejące warstwy podbudowy		frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni – 0 do 11 cm



K2	8cm Kostka betonowa	K3	8cm Kostka betonowa
	3cm Podsyпка piaskowo-cementowa		3cm Podsyпка betonowa
	15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm		20cm Podbudowa z betonu C30/36
	Istniejące warstwy podbudowy		20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
			Grunt rodzimy



Investor:	Burmistrz Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane	Jednostka Projektowa:	SK Projekt Budownictwa Krzysztof Stopka Pańska 5 34-431 Ostrowsko
Nazwa opracowania:	Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kościuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00		
Branża:	Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Zakopane
DROGOWA	Powiat: tatrzański	Województwo:	małopolskie
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień:	Projekt Wykonawczy
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Stopka	MAP/0022/PBD/18	Podpis:
Nazwa rysunku:	Przekroje Typowe	Nr rys. 3	Skala: 1:50
Prawa autorskie zastrzeżone. Wzrost z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.			01.2023r.