

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - Fiberhost S.A.
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa
Rodzaj robót: Branża teletechniczna
Lokalizacja: m. Żychlin, ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Inwestor: Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

Wykonawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

Sporządzający: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - Fiberhost S.A.
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa
Rodzaj robót: Branża teletechniczna
Lokalizacja: m. Żychlin, ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Zamawiający: Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|-----|---|
| 1 | USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH |
| 1.1 | Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych |
| 1.2 | Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych |
| 1.3 | Linie kablowe telekomunikacyjne - Fiberhost S.A. |
| 1.4 | Badania i pomiary |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - Fiberhost S.A.
 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa
 Rodzaj robót: Branża teletechniczna
 Lokalizacja: m. Żychlin, ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Inwestor: Gmina Stare Miasto
 ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH		
1.1			Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych		
1.1	10	KNR 201-07-01-02-20	Wykopanie ręczne rowu kablowego o wym 1,0x0,4 w gruncie kat 3	metr	765,000
1.1	20	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany 100% gruntu)	m ³	459,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Wymiana gruntu w 100%	<i>Obliczenie ilości</i> 765*1*0,6		459,000
1.1	30	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (składniki normy x współczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjąć własny współczynnik w zależności od rzeczywistej odległości) (dla wymiany 100% gruntu)	m ³	459,000
1.1	40	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0,4 m	metr	918,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (459,000)*2		918,000
1.2			Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych		
1.2	10	KNR 201-07-04-02-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 1,0 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 (100% wymiany gruntu)	metr	765,000
1.3			Linie kablowe telekomunikacyjne - Fiberhost S.A.		
1.3	10	KNR 510-03-03-02-00	Ułożenie rur dwudzielnych A58PS w wykopie	metr	715,000
1.3	20	501-08-20-01-00	Mocowanie przywieszek identyfikacyjnych	szt	55,000
1.3	30	KNR 501-08-20-01-00	Mocowanie opasek ostrzegawczych	szt	72,000
1.3	40	KNR 510-03-03-02-00	Uszczelnienie końca rury ochronnej dwudzielnej A58PS	metr	255,000
1.3	50	KNR 502-03-12-06-00	Przykrycie kabla w rowie taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego	km	0,715
1.4			Badania i pomiary		
1.4	10	Kalkulacja własna	Koszty bieżącej obsługi geodezyjnej powykonawczymi pomiarami i rysunkami	kmpł	1,000