



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.5.2024.ZP3/16

Juszkowo, 29.02.2024 r.

dotyczy: postępowania pn. PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ (173001G) I MŁYŃSKIEJ (173468G)  
W STRASZYNIE, nr postępowania ZP.271.5.2024.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 3

#### (pytania nr 1-9)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa PZP”, Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”.

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informacje gdzie należy zamontować rury ochronne PE DN 225 i PE DN 90 - brak informacji.

#### **Odpowiedź:**

Przejścia projektowanego wodociągu pod jezdniami zaprojektowano w rurach ochronnych  $\varnothing 225$  PE SDR17, natomiast przejścia projektowanych przyłączy wodociągowych pod jezdniami zaprojektowano w rurach ochronnych  $\varnothing 90$  PE SDR17.

#### **Pytanie nr 2:**

Według przedmiaru do wykonania jest w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej 1 studnia betonowa DN 1200. Proszę o wskazanie która to studnia, załączenie profilu.

#### **Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania studni sanitarnej.

#### **Pytanie nr 3:**

Według przedmiaru przedmiot zamówienia obejmuje remont schodów. W dokumentacji brakuje jakichkolwiek informacji odnośnie tego. Proszę załączeniu szczegółu schodów, informacji na temat materiałów oraz opisu na czym remont ma polegać.

#### **Odpowiedź:**

W ramach remontu należy zdemontować istniejące wykonane z elementów betonowych schody oraz odtworzyć je dostosowując poziom do rzędnych w terenie. Szczegół dotyczący rozwiązania projektowego w załączeniu.

#### **Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie szerokości rowu do wyczyszczenia z namułu.

#### **Odpowiedź:**

Szerokość zmienna wg. planu sytuacyjnego.

#### **Pytanie nr 5:**

Proszę o przesłanie szczegółu - mapy/profilu - z zaznaczonym przepustem z rury HDPE DN 800.

#### **Odpowiedź:**

Przekrój podłużny oraz szczegół w załączeniu.



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

**Pytanie nr 6:**

Proszę o szczegół obrukowanie skarp w okolicy przepustu.

**Odpowiedź:**

Szczegół w załączeniu.

**Pytanie nr 7:**

Jaki należy zastosować wylot dla przepustu? Proszę o załączenie szczegółu.

**Odpowiedź:**

Szczegół w załączeniu.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o załączenie szczegółu muru oporowego do wykonania.

**Odpowiedź:**

Szczegół w załączeniu.

**Pytanie nr 9:**

Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

**Odpowiedź:**

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

### ZMIANA TREŚCI SWZ - NR 2

Na podstawie art. 286 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez dodanie załącznika do dokumentacji projektowej – przekroje normalne.

Załącznik:

1. Przekroje normalne o nazwie pliku „00527 Pruszcz Gdański\_przekrój ref 3.1 Poprzeczna.pdf”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Sporządziła – Daria Czyżewska

Zaakceptował – Leszek Filipski